

Archäologischer Fundbericht = Chronique archéologique = Cronaca archeologica

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte =
Annuaire de la Société suisse de préhistoire = Annuario della
Società svizzera di preistoria**

Band (Jahr): **47 (1958-1959)**

PDF erstellt am: **27.11.2018**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ARCHÄOLOGISCHER FUNDBERICHT
CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE – CRONACA ARCHEOLOGICA

Redaktion: Rudolf Degen

Der vorliegende Fundbericht für das Gebiet der *Schweiz* und des Fürstentums *Liechtenstein* enthält Mitteilungen über archäologisch-historische Neufunde, Grabungen und Untersuchungen *bis zum Ende des Jahres 1958* sowie Nachträge zu früheren Jahren. Verschiedene Meldungen mußten zurückgestellt werden, da noch keine ausführlichen Grabungsberichte vorlagen oder die Erstveröffentlichung im Rahmen kantonaler Statistiken noch nicht erfolgt ist und deshalb eine genügende Bilddokumentation für unser Jahrbuch nicht möglich war. Dem Fundbericht ist ein Verzeichnis der Fundorte nach politischen Gemeinden und Flurnamen beigegeben (S. 279). Die dort beigegebenen Ortsnummern entsprechen den Zahlen auf der Fundkarte (S. 278).

Den Kantonsarchäologen und Museumskonservatoren sowie verschiedenen Mitgliedern der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte danken wir verbindlich für ihre freundliche Mitarbeit und Unterstützung. Die nicht von uns verfaßten Fundmeldungen sind namentlich gezeichnet.

Altsteinzeit und Mittelsteinzeit
Paléolithique et Mésolithique – Paleolitico e Mesolitico

Leibstadt, Bez. Zurzach, AG

Kiesgrube, LK 1050, ca. 656675/272600, Goldsteig, Dezember 1958: In den Schotter-schichten der Kiesgrube Gebr. Baumgartner kam das Bruchstück eines Mammutzahnes zum Vorschein. Nach Mitteilungen der Grubenbesitzer sollen schon mehrfach Knochen (u. a. Schulterblatt eines Wollhaarnashorns) geborgen worden sein. – Fund: Nat.-Hist. Museum Aarau. Funddokumentation: VM Brugg.

Buchs, Bez. Aarau, AG

Auf dem Bühl, TA 151, 648050/248600, wo einst ein römischer Gutshof stand, fand W. Labhart 1957 mesolithische Silices (Stichel, Dreiecksspitze, Rundschaber). – Funde: VM Brugg, kantonale Sammlung. R. Bosch

Kanton Zürich

Von verschiedenen Fundstellen aus dem Kanton Zürich sind zahlreiche mesolithische Geräte und Absplisse aus Feuerstein und Quarzit ins Schweizerische Landesmuseum gelangt. Das Material umfaßt Kratzer, Nucleuskratzer, Stichel, Mikrostichel, Messer-

klingen, terminal geschrägte Klingen, Dreieckmesserchen, Trapeze, gestumpfte Messerchen, gekerbte Klingen, Absplisse mit Zweckretouchen, Kernstücke u. a. m. – Funde: SLM Zürich P 43 505–43 764. JbSLM 66, 1957, 32.

Jungsteinzeit – Néolithique – Neolitico

Aarau, Bez. Aarau, AG

Erlinsbacherstraße, TA 150, 644850/249600. Ende 1957 fand der Bezirksschüler Walter Labhart bei einem Neubau neolithische Keramik und Holzkohle. – Funde: Privatbesitz W. Labhart. R. Bosch

Aigle, distr. Aigle, VD

Le long de la route de Saint-Maurice, peu avant la bifurcation de la route d'Ollon, l'élargissement d'un coude de cette voie a amené la découverte de quelques tombes; d'énormes dalles les entouraient. Elles gisaient en moyenne à 1,50 m de profondeur. J'ai pu fouiller l'une d'elles demeurée intacte; elle contenait un squelette humain replié, dont les os étaient pétrifiés. Malgré l'absence d'objets, on peut dater cette petite nécropole du néolithique et l'attribuer, avec celles de toute la contrée, à la civilisation de Chamblandes. Orientation: NO–SE. – RHV 66, 1958, 197. Edgar Pelichet

Baldingen, Bez. Zurzach, AG

Im Berg, TA 23, 665 375/268 450 (Fundstelle 6): Kleine Silices. – Funde: HM Zurzach; vgl. JbSGU 44, 1954/55, 43.

Schleupfi, TA 23, 666 300/268 025 (Fundstelle 7): Steinbeil mit abgebrochener Schneide. – Fund: HM Zurzach.

Mooswiese-Fuchshalde, TA 23, 665 925/266 950 (Fundstelle 8): Silexspitze. – Fund: HM Zurzach. C. Binder und R. Bosch

Biberist, Bez. Kriegstetten, SO

Zwingherrenhubel, westlicher Hügelabhang, LK 1127, 608865/223885. W. Friedli meldet 1958 den Streufund eines (neolithischen?) Klingenschabers mit Randretouchen. Länge 4,7 cm.

Egerkingen, Bez. Balsthal-Gäu, SO

Ramelen, Streufunde 1957. Im Bereich der neolithischen Höhensiedlung kamen zwei Silices (artifizielle Absplisse) zum Vorschein. Einen dritten Silex fand man weiter östlich auf einem Fußweg Egerkingen-Langenbruck, der durch eine tiefe Schlucht vom Bergkopf «Ramelen» getrennt ist. H. Mühlethaler

Eschen FL

Eschner Riet, 1957. Bei Aushubarbeiten kam 5–5,5 m tief in einer Torfschicht ein 13,1 cm langer Knochenpfriem zum Vorschein. – Fund: LLM Vaduz. JbHVFL 57, 1957, 273 f.

Lutzengüetle, 1958. Aus dem benachbarten Gebiet des Lutzengüetle sind weitere Silexfunde gemeldet worden. – Funde: LLM Vaduz. JbHVFL 58, 1958, 318.

Fislibach, Bez. Baden, AG

Hiltiberg. Der Schüler Max Zurbuchen fand im Herbst 1957 auf dem Hiltiberg, TA 155, 664700/253550, eine kleine, spitznackige Steinbeilklinge von rechteckigem Querschnitt, Länge 4,5 cm, Breite 2,8 cm. – Fund: HM Baden. R. Bosch




Abb. 1. Neolithische Steinbeile: 1 Lausanne VD, Cimetière du Bois de Vaux. – 2 Lausanne VD, Pré de la Maladière. – 3 Gränichen AG, Dorf. – Maßstab 1:2.

Gränichen, Bez. Aarau, AG

Südausgang des Dorfes, LK 1089, 650600/244800. Beim Aushub eines Öltank-schachtes neben dem Haus Zehnder wurde um 1948 in 3 m Tiefe eine durchbohrte Schaftlochaxt aus Serpentin gefunden, Länge 15,7 cm, *Abb. 1, 3, (Taf. 13)*. Die tiefe Lage wird mit der Ablagerung der Wina erklärt. Andere Funde wurden nicht beobachtet. – R. Bosch, *Ur-Schweiz* 22, 1958, Nr. 2, 32.

Lausanne, distr. Lausanne, VD

Vidy. – 1. Cimetière du Bois de Vaux: On a trouvé une lame de hache en serpentine verte dont la partie supérieure est piquetée et dont les deux côtés portent des entailles râpées; longueur 4,8 cm, *fig. 1, 1.* – 2. Pré de la Maladière: On a trouvé une lame de hache à dos pointu, en cristal à caractère de serpentine, portant des traces de râpe et piquetée tant sur la partie supérieure que de chaque côté, longueur 7,2 cm, *fig. 1, 2.* – Objets: Collection Hubscher. Rapport de J. Hubscher.

Lausen, Bez. Liestal, BL

Gartenweg 2, bei der Kirche. K. Rudin meldet 1958 den Fund einer Pfeilspitze mit eingezogener Basis aus Silex, die an der Oberfläche im Bereich der römischen Siedlungsstelle zum Vorschein gekommen ist. Länge 2,2 cm. – Fund: Privatbesitz K. Rudin.

Lenzburg, Bez. Lenzburg, AG

Lindfeld. Oberflächenfunde 1957/58 aus dem Gebiet des römischen Vicus: Neolithische Silices (grobformige Werkzeuge mit Zweckretouches), u. a. dreieckige Pfeilspitzen. – Funde: HM Lenzburg Nr. 418–420, 439, 440, 519, 520; Mitteilung F. Huber.

Kiesgrube der Strafanstalt, südlich Lenzburg, siehe S. 218.

Meilen, Bez. Meilen, ZH

Schelle, Seerandsiedlung bei Meilen, 1957: Bearbeitete Hölzer, u. a. Netzschwimmer aus jungsteinzeitlicher oder bronzezeitlicher Ufersiedlung. – Funde: SLM Zürich P 43 449–43 457. JbSLM 66, 1957, 32.

Möriken, Bez. Lenzburg, AG

Kestenbergr, 1958. Streufund aus dem Gebiet der spätbronzezeitlichen Höhengiedlung: Dolchartige Silexklinge (neolithisch?), Länge 12,5 cm, *Abb. 2, 1.* Gefunden von Ch. Haller und F. Huber. – Fund: HM Lenzburg.

Pfäffikon, Bez. Pfäffikon, ZH

Bußenhausen, ca. 150 m westlich des Weilers Vogelsang, nördlich B., LK 1092, 701 800/247 780, fand P. Wylenmann 1955 beim Pflügen Einzelfunde aus der jüngeren Steinzeit: Schaber und Doppelklinge aus Silex und Spinnwirtel aus Ton, *Abb. 2, 2.* – Funde: Ortsmuseum Pfäffikon.

Walter Drack

Portalban, distr. Lac, FR

La station lacustre «Portalban I» est la seule du «groupe des stations de Portalban» qui soit effectivement située dans cette commune. Elle occupe la lisière sud-ouest d'un bosquet, au midi du ruisseau formant limite entre Portalban et Delley. L'emplacement




Abb. 2. Neolithische Funde: 1 Möriken AG, Kestenbergl. — 2 Pfäffikon ZH, Bussenhausen. — Maßstab 1 : 2.

du village néolithique est en grande partie bouleversé par les travaux des fouilleurs d'autrefois, dont les traces sont encore nettement visibles.

Plusieurs campagnes de fouilles sur cet emplacement m'ont permis d'en retrouver et d'en explorer une portion encore intacte.

Stratigraphie. En partant de la surface du sol, et dans la partie où elle est le mieux développée, la succession des couches se présente comme suit:

1. Terre végétale sablonneuse. 20 cm en moyenne, mais oscillant entre 15 et 30 cm suivant les endroits. Terreau de forêt truffé de racines, avec mollusques terrestres. Par places de nombreux galets groupés en amas signalent les tas de déblais des autres fouilleurs. Objets: plombée de filet, manche en métal blanc d'un couteau de table moderne.

2. Sable fin gris. 0-25 cm. Cette couche, fort importante du côté lac, diminue et se réduit à rien lorsqu'on se rapproche de l'ancien rivage. Pas de galets, rares mollusques lacustres.

3. Couche archéologique supérieure. 30-40 cm, d'un gris assez foncé, passant par places au brunâtre et de consistance variable. Elle est essentiellement sablonneuse, un peu marneuse en profondeur. Les cailloux entiers ou cassés qu'elle contient sont ici dispersés dans la masse de sable, là au contraire massés en une sorte de béton cimenté de sable et fort dur à entamer. Cette couche contient relativement très peu de charbons qui ne forment nulle part des amas tant soit peu importants.

4. Sable fin gris-jaunâtre. 10 cm en moyenne. Il est légèrement teinté de noir dans ses deux centimètres inférieurs.

5. Couche de charbon et de débris végétaux. 1-2 cm. Elle tranche nettement par sa couleur noire sur les strates de sable. Composée uniquement de débris organiques et de menus charbons, je n'y ai relevé aucun reste osseux et seulement de rares mollusques aquatiques.

6. Sable fin. 10 cm. Cette couche est la répétition de la couche 4. Comme elle, elle est absolument privée de galets.

7. Couche archéologique inférieure. 15–20 cm. Amas de pierres plus ou moins grosses, cimentées par du sable fortement teinté en noir par le charbon et les restes végétaux. L'épaisseur de la couche est fonction du nombre et de la grosseur des pierres en un point donné. Elle correspond assez bien aux «stations sèches», que l'on trouve en d'autres endroits du lac.

8. Sable fin d'épaisseur indéterminée. Gris au sommet il devient insensiblement verdâtre en profondeur. Ce sable est totalement privé de graviers. Il tend à prendre une consistance marneuse au fur et à mesure que l'on s'enfonce.

Pilotage et superstructures. Deux séries de pilotis correspondent aux deux couches archéologiques.

A. Couche supérieure: Nombreux pieux d'assez gros diamètre (15–25 cm). Ils sont en très mauvais état, surtout du côté terrestre de la station où ils sont en bonne part transformés en cylindres de terreau entremêlés d'un lavis de radicules, qui s'enfoncent dans la couche archéologique. Leur conservation est meilleure du côté lac, où seul leur sommet est détruit.

J'ai noté la présence d'un certain nombre de troncs refendus, utilisés concurremment avec les troncs entiers. Le sommet des pilotis affleure tout juste le dessus de la couche archéologique.

B. Couche inférieure: Pilotage numériquement peu important, formé d'éléments de faible diamètre (8–15 cm). Tous les pilotis sont faits de troncs entiers. Ils sont dans un bien meilleur état de conservation que ceux de la couche supérieure. Le sommet de ces pieux affleure le haut de la couche inférieure ou le dépasse à peine.

Les débris de superstructures consistent uniquement en poutres rondes de plus ou moins fort diamètre, atteignant parfois plusieurs mètres de long.

Ces restes sont à peu près inexistantes dans la couche supérieure. Ils abondent par contre dans la couche inférieure où ils se localisent à la partie supérieure de la ténévière.

Faune et flore. Les débris de faune et de flore ont été remis pour étude à des instituts spécialisés. En ce qui concerne la flore, elle n'a laissé que de faibles traces dans la couche supérieure où l'action de l'air se fait sentir. Dans la couche inférieure, peu épaisse et délavée par le lac, les végétaux n'ont pas non plus laissé de restes identifiables a priori.

Les restes osseux sont assez abondants par contre dans les deux couches. Provisoirement j'ai identifié: cerf, chevreuil, sanglier, ours brun, bœuf, mouton, porc.

Industrie humaine. – Couche supérieure. Cette couche renferme une très forte proportion d'instruments détériorés et mis au rebut, ou de fragments d'objets. En ce qui concerne les haches polies par exemple, je n'ai pas trouvé un seul exemplaire qui soit sans défaut.

Les fouilles m'ont mis en possession d'une nombreuse série d'ébauchoirs (ou ciseaux) en os et en bois de cerf, de poinçons et de pointes ayant pu servir à armer des traits ou des flèches, ainsi que de fragments d'andouillers débités ou travaillés.

Les haches polies sont peu nombreuses et de faibles dimensions. Il y a aussi quelques ciseaux en pierre et une moitié de hache-marteau à renflement médian. Cette dernière

pièce, ornée d'une nervure sur le dos, a subi un essai de reperforation en avant du trou primitif. Une belle série de fusaioles à tous les stades de travail, des poids de filet encochés sur les bords, une pendeloque perforés en serpentine complètent cet ensemble.

Le matériel siliceux comporte quelques pièces caractéristiques: lance de 10,8 cm en silex du Pressigny, scie à double encoche, javelot taillé sur les deux faces. En outre quelques belles lames allongées, des racloirs et des grattoirs, ainsi que des lamelles (dont une denticulée). A noter l'absence totale des pointes de flèches.

Les emmanchures de haches appartiennent aux deux types: gaine bifurquée et gaine à forte ailette. Il y a en outre un assortiment de manches droits à douille simple ou double. Notons aussi deux navettes, un andouiller largement perforé d'un gros trou carré et un objet non terminé dans lequel j'ai reconnu l'ébauche d'une épingle courbe à anneau latéral. Vouga en faisait un fossile directeur de son néolithique moyen; la persistance de l'objet au néolithique supérieur est aisément concevable.

Citons encore pour mémoire des meules, des broyeurs et des aiguisoirs de tailles variées.

Céramique: nous n'avons trouvé que des fragments de vases, par places assez abondants. La pâte en est assez bien cuite dans l'ensemble, d'une teinte variant du jaune pâle au brun, couverte d'une engobe bien lissée. Les vases avaient un fond plat et des parois dont l'épaisseur variait fortement entre le fond et le col. Le décor se localise sur le col et ne descend que rarement sur la panse du récipient. Il consiste, pour une part en empreintes de ficelles en général simplement enroulées horizontalement, mais formant dans un cas un motif ondulé. Le décor de ficelles le cède pour la fréquence au décor imprimé. Comme matrices l'artisan employait soit le doigt, soit des bâtonnets de forme variable. Un certain nombre de fragments sont décorés de cordons en relief, simples ou ondulés. Un fragment est décoré entièrement au poinçon et rappelle fortement la céramique des palafittes du bronze.

J'ai également trouvé deux objets en terre cuite perforés, que l'on pourrait appeler «sphéroïdes», qui ressemblent énormément aux pièces analogues trouvées dans la couche inférieure, tout en étant peut-être un peu plus sphériques de forme.

Couche inférieure. La récolte d'objets dans cette couche a été fort maigre, mais cependant caractéristique. Outre un certain nombre de poinçons et d'ébauchoirs en os, généralement de faibles dimensions, il y a un joli poignard tiré d'un cubitus de bovidé aiguisé. En corne de cerf, je mentionne une gaine perforante, une emmanchure à douille double et des fragments. Une hachette emmanchée dans une gaine perforante, un caillou utilisé probablement comme rabot représentent le matériel lithique. Le silex n'a donné également qu'une seule pièce terminée, – un mauvais grattoir –, et des éclats avec traces de retouches et d'utilisation. Pour mémoire il faut citer des meules, un broyeur et un poids de filet.

La céramique est constituée par des tessons minces et très bien cuits, d'une pâte grise et fine. Un certain nombre de ces débris présentent des mamelons. J'ai aussi trouvé un fragment important d'un petit récipient à fond arrondi et parois droites, qui porte près du col le mamelon caractéristique de cette période.

La trouvaille la plus curieuse consiste dans la découverte d'un véritable nid de «sphéroïdes». Il s'agit d'objets de forme hémisphérique aplatie, perforés en leur centre d'un trou qui admet tout juste le petit doigt. La pâte en est noirâtre, très mal cuite, ou pour mieux dire tout juste surprise à la surface, l'intérieur demeurant à peu près cru. Ces objets m'ont paru former deux séries au point de vue de leur poids: l'une se localise entre 800 et 900 g, l'autre vers 1000–1100 g. Leur utilisation demeure problématique. Comme poids de filets ils se seraient rapidement délités dans l'eau, et d'autre part ils ne montrent nulle part une usure attribuable à une corde de suspension. En faire des poids semble donc hasardeux; on les verrait plutôt servant de socle à une baguette verticale, un peu comme le pied de béton des parasols de jardin.

Signalons pour terminer qu'un petit fragment de bord de vase porte un décor au poinçon en manière de marche d'escalier.

La stratigraphie de cette station permet de tirer quelques conclusions quant à sa construction sur l'eau ou sur terre ferme. La bourgade inférieure a été indiscutablement détruite par le feu. Au moment de l'incendie, il y avait sur l'emplacement tout juste assez d'eau pour éteindre les poutres qui tombaient, mais pas assez pour les faire flotter. Cet état de choses a duré suffisamment de temps pour que ces bois s'imprègnent et s'ensablent peu à peu. Une crue est survenue qui a délavé la couche archéologique, entraîné les cendres puis les a stratifiées à nouveau à un niveau supérieur. Le lac qui occupait tout l'emplacement du village détruit a ensuite accumulé une nouvelle couche de sable et fait disparaître toutes les traces de l'occupation.

La station supérieure s'est bâtie sur cette couche de sable. Elle n'a pas été détruite par le feu mais, abandonnée par ses habitants, elle est tombée lentement en ruines. Les poutres des superstructures tombaient cette fois dans une couche d'eau importante. Elles flottaient et ont été peu à peu entraînées par les vagues, ce qui fait qu'on n'en retrouve sur place à peu près aucun reste. – Objets: Collection J. Hubscher, Pully VD. Documentation: Inventaire archéologique (Bâle). Jean C. Hubscher

Rupperswil, Bez. Lenzburg, AG

Bannfeld, südlich von Rupperswil, TA 151, 652 250/249750, Oktober 1956: M. Basler und F. Huber melden den Fund einer neolithischen Silexpfeilspitze. – Fund: HM Lenzburg. Heimatkunde aus dem Seetal 31, 1957, 8.

Südlich des Dorfes, TA 151, 652 200/249500. 1957 fand F. Huber neolithische Silices, deren Fundstelle nur etwa 250 m von der oben erwähnten (Oktober 1956) entfernt liegt. – Funde. HM Lenzburg. Heimatkunde aus dem Seetal 32, 1958, 5. R. Bosch

Saint-Léonard, distr. Sierre, VS

Station de «Sur le Grand Pré» ou de la «Carrière de Quartz». Deux campagnes de fouilles ont eu lieu en 1957, au printemps et en été, grâce à divers appuis financiers, dont celui de l'Etat du Valais et de la Société suisse de Préhistoire, puis à un crédit extraordi-

naire du Conseil d'Etat valaisan. Malheureusement, au cours de l'hiver précédent, les puissantes explosions de la carrière de quartzite avaient détruit l'extrémité du terrain à fouiller, et particulièrement la coupe stratigraphique observée en 1956. On put quand même compléter les observations sur une petite coupe perpendiculaire à celle-ci (*pl. 14*).

Une nouvelle coupe mise en évidence par ces explosions, puis les fouilles, ont permis de reconnaître, contre une paroi de rocher, une série de quatre «dépotoirs», fosses grossièrement cylindriques, profondes de 50-60 cm (*pl. 14-15*), creusées dans la terre jaune stérile, remplies de terre brun-noir, et riches en objets divers: os, pierres cassées, meule brisée, haches polies, surtout tessons néolithiques. C'est ainsi qu'au fond du dépotoir 4 il y avait de quoi reconstituer une assiette plate à mamelon allongé multiperforé (*fig. 3*). Immédiatement à côté de ces dépotoirs commençait un complexe de creux, niches, banquettes, semblant axés sur une fosse centrale (diamètre env. 1,10 m, prof. 0,50 m). Tout cet ensemble contenait, dans une terre très riche en matières organi-




Fig. 3. St. Léonard VS, Sur le Grand Pré. Céramique néolithique. - Echelle 2:3.

ques, des amas irréguliers de pierres anguleuses (foyers remaniés?) et une forte densité de restes de faune (presque uniquement domestique) et de matériel archéologique. Un bloc de pierre ovale dominant le bord de la fosse centrale pourrait avoir servi à supporter un poteau de soutien de faîte, les parois de rocher (écartées de 4,50-5 m) ayant pu recevoir les poutres obliques du toit.




Fig. 4. St. Léonard VS, Sur le Grand Pré. Grande jarre reconstituée. – Echelle 1:4.

Seule une surface de 4,50 × 3,50 m a été ainsi dégagée. Mais on a ouvert, 9 à 12 m plus au SO, une tranchée large de 3 m, qui a permis de compléter les observations.

Un abondant matériel archéologique provient soit de la couche néolithique en place, soit du terrain défoncé et remanié sus-jacent, soit enfin des déblais enlevés par l'exploitation de la carrière. La couche néolithique en place a livré une grande quantité de céramique, ce qui a permis de reconstituer plusieurs types de récipients, faits en général en une pâte grise à noirâtre (parfois beige), assez fine et contenant une forte proportion de dégraissant en quartzite. Les décors sont rares et simples. Il y a des jarres (dont une grande de 0,31 m de haut, *fig. 4*), des coupes carénées, des plats, des assiettes (*fig. 4 et 5*). Il y a beaucoup de mamelons de préhension, simples ou multiples, entiers ou perforés d'un ou de plusieurs trous en général verticaux (*fig. 5*).

Cette céramique s'apparente à celle du complexe de Cortaillod-Chassey-Lagozza. A dessein nous réservons un jugement plus nuancé à l'étude qui suivra la fin des fouilles. Il est à noter dès maintenant que l'analogie avec la céramique de la civilisation récente

de Cortaillod n'est pas complète et que des apports extérieurs (nord-italiens?) ont agi.

A côté de la poterie on a recueilli quelques fusaïoles (*fig. 8*), quelques haches en pierre polie plutôt grossières, des erminettes et tranchets de même matière, des lames en silex, deux pointes de flèches en cristal de roche (parmi de nombreux éclats de débitage), des outils en os, une pendeloque faite d'un fragment de défense de Suidé, etc.

Une dernière campagne de fouilles est prévue pour l'été 1958, pour vider le site, menacé de destruction totale. – Trouvailles relevant de plusieurs périodes: p. 219. – M.-R. Sauter, *La station néol. et protohist. de St-Léonard*, ASAG XXII, 1957, 136–149; Id. *St-Léonard, haut lieu de la préhistoire valaisanne*. *Ur-Schweiz* 22, 1958, 4–9; cf. *JbSGU* 46, 1957, 168.

M.-R. Sauter




Fig. 5. St. Léonard VS, Sur le Grand Pré. Céramique néolithique. – Echelle 1:3.

Sarmenstorf, Bez. Bremgarten, AG

Zigiholz, 1958. Peter Michel fand auf der Oberfläche im Gebiet des Grabhügels Nr. 2 eine Pfeilspitze mit eingezogener Basis aus Silex, länglich dreieckig, mit Rand- und Flächenretouchen, Länge 2,7 cm. – Fund: HM Lenzburg, Nr. 575. Mitteilung F. Huber.

Schaan FL

Efisalf, oberhalb des alten Tannelegartens, 1958. Verschiedene Oberflächenfunde (Keramik, Silex, bearbeiteter Bergkristall). – Funde: LLM Vaduz. *JbHVFL* 58, 1958, 318.

Schafisheim, Bez. Lenzburg, AG

Auf dem Hügel Hürne, westlich von Schafisheim, LK 1089, 652625/247500, fand Alfred Huber im Frühling 1957 die Schneide einer kleinen Steinbeilklinge, Breite 3,8 cm. – Fund: Heimatmuseum Lenzburg. *Heimatkunde aus dem Seetal* 32, 1958, 5.




Fig. 6. St. Léonard VS, Sur le Grand Pré. Céramique néolithique. – Echelle 1:3.

Schellenberg FL

Burg Altschellenberg. Am Abhang des Burghügels sind oberflächlich neolithische Artefakte und Keramikfragmente gefunden worden. David Beck datiert die Keramik in die Periode Rössen oder Schussenried. *Abb. 9.* – Funde: LLM Vaduz. JbHVFL 57, 1957, 275; 58, 1958, 317f.

Eschnerberg, 1958. Von einer weiteren Fundstelle stammen ein Stichel aus grauem Silex und ein bearbeitetes Stück aus grünem Feuerstein (eventuell von einer querschneidigen Pfeilspitze). – Fund: LLM Vaduz. JbHVFL 58, 1958, 318.




Fig. 7. St. Léonard VS, Sur le Grand Pré. Céramique néolithique. – Echelle 2:3.

Schmerikon, Bez. See, SG

Im unteren Linthgebiet am oberen Zürichsee wurde 1940 bei militärischen Bauarbeiten eine hier erstmals publizierte, spitznackige Steinbeilklinge aus serpentinartigem Grünstein gefunden. Das Stück ist beidseitig gepickt und besitzt geschliffene Schneidflächen, Länge 16 cm, *Abb. 10*. – Fund: HM St. Gallen.

J. Grüniger

Seeberg, Bez. Wangen, BE

Burgäschisee-Süd. Im Bereich der Ufersiedlung Burgäschisee-Süd kamen erstmals nach der Absenkung des Burgäschisees im Jahre 1943 Funde zum Vorschein. In der Folge wurden anlässlich der Grabungen des Bernischen Historischen Museums in der 70 m entfernten Fundstelle Südwest 1945/46 auch im Bereich der Siedlung Süd einige Sondierungen durchgeführt, über die aber nichts Genaues bekannt ist. Es war damals noch nicht klar, ob es sich um einen Ausläufer der Station Südwest oder um eine unabhängige Siedlung handle.

1952 führte das Bernische Historische Museum in der Station Süd eine erste Grabung durch¹. Sie dauerte 4 Wochen (4.–30. August 1952) und erfaßte ein Areal von 125 m². Eine zweite Grabungskampagne fand im Jahre 1957 statt. Während 17 Wochen (22. Juli bis 19. November 1957) wurde ein Areal von 417 m² ausgegraben. Das Hauptergebnis dieser zweiten Grabungskampagne bestand in der Feststellung eines gut erhaltenen palisadenartigen Zaunes, welcher die Siedlung landseitig vollständig umschließt. Eine dritte Grabungskampagne im Jahre 1958 war der abschließenden Erfassung der Siedlung

¹ Bandi H.-G., Burgätschi-Süd, die vierte jungsteinzeitliche Ufersiedlung am Burgäschisee. *Ur-Schweiz*, Jahrgang XVI, Nr. 4, 1952, S. 66–75. – Bandi H.-G. und Wyss R., Ur- und frühgeschichtliche Fundstatistik des Kantons Bern. *Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums in Bern*, XXXI. und XXXIII. Jahrgang, 1952 und 1953, S. 145–148.




Fig. 8. St. Léonard VS, Sur le Grand Pré. Fusaïöles néolithiques. – Echelle 1:3.

gewidmet. Während 18 Wochen (21. April bis 22. August 1958) wurde die untersuchte Fläche auf etwas über 1000 m² erweitert.

Nachstehend soll über das Ergebnis der Grabungen zusammenfassend Rechenschaft gegeben werden. Es kann sich allerdings nur um einen vorläufigen Bericht handeln, da die Auswertung des Grabungsergebnisses und vor allem die Aufarbeitung des umfangreichen Fundmaterials noch kaum eingesetzt hat. Wie erwähnt wurde die wohl interessanteste Feststellung im Jahre 1957 gemacht, als sich zeigte, daß es sich bei Seeburg/Burgäschisee-Süd um eine *Dorfanlage* von beschränktem Ausmaß handelt, die landseitig vollständig von einer palisaden- oder zaunartigen Konstruktion umschlossen wird. Diese war absolut eindeutig an einem Streifen von über 400 Pfählen zu erkennen, der stellenweise aus einer einfachen Reihe von Spalt- und Rundhölzern, andernorts aus mehreren hintereinander geschlagenen Pfosten bestand. Er läuft rund fünfzig Meter parallel zum Seeufer, etwa zehn Meter von diesem entfernt, und biegt dann auf beiden Seiten annähernd rechtwinklig wasserwärts um. Gegen den See zu wird die Streuung




Abb. 9. Schellenberg FL. Neolithische Funde von der Burg Altschellenberg. – Maßstab 1:1.

der Pfähle immer schwächer, und es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß die Siedlung, die sich im mittleren Teil noch fünf bis sechs Meter in die heutige Wasserzone erstreckt und somit insgesamt eine Fläche von rund 600 m² bedeckte, auch seeseits eingefaßt war. Die vorhandenen Palisadenreste weisen eine durchschnittliche Dicke von 7 cm auf und stammen nach dem vorläufigen Befund von Weiden, Erlen, Birken, Weißtannen und seltener auch Eichen. Es handelt sich zur Hauptsache um diejenigen Teile der Abschränkung, die zur Zeit der Besiedlung in den Boden gerammt waren und bis zu 2 m Länge messen. Nur zum Teil sind sie unten eindeutig zugespitzt. Alle diese Hölzer, die in der Längsrichtung des Zaunes mit nur wenig Zwischenraum eingeschlagen worden sind, stehen heute schief in Richtung auf den See; aber da die größten zuunterst ein 20–30 cm langes, noch senkrecht im Boden steckendes Stück aufweisen, muß diese Neigung sekundär sein. Sie geht zweifellos auf ein Absacken des Ufergeländes zurück, das nicht zuletzt mit den Meliorationsarbeiten der jüngsten Vergangenheit in Zusammenhang steht.

Die Abschränkung wird wohl am besten als Palisadenzaun bezeichnet, da es sich weder um eine eigentliche Palisade noch um einen Zaun im herkömmlichen Sinn des Wortes handelt: für eine Palisade stehen die einzelnen Hölzer etwas zu unregelmäßig, während ihre Folge für einen Zaun viel zu dicht ist. Wir dürfen uns das Ganze vielleicht als eine Dorfumfriedung vorstellen, die äußerlich infolge starker Bewachung des unmittelbaren Vorgeländes mit Gebüsch, Dornengewächsen u. a. m. heckenartig wirkte, auf der Innenseite aber durch die massive Pfahlsetzung verstärkt war. Bezüglich der ursprünglichen Höhe dieses Palisadenzaunes besitzen wir keinerlei direkte Anhalts-




Abb. 10. Schmerikon SG. Neolithisches Steinbeil vom unteren Linthgebiet. – Maßstab 1:2.

punkte, doch läßt sich aus der Länge der vorhandenen Pfahlreste folgern, daß sie zumindest 2 m betrug.

Zu erwähnen ist schließlich, daß der Palisadenzaun rund 10 m und 24 m von seiner Westecke entfernt je einen deutlich ausgeprägten Eingang aufweist, bei denen die Pfahlsetzung beidseits ein Stück weit in das Innere der Siedlung einbiegt. Außerdem gibt es noch zwei bis drei weitere Lücken, die wohl als Durchschlupfe – möglicherweise zu einzelnen Häusern gehörend – zu deuten sind. Ferner fanden sich Reste von Wegen aus Astmaterial und Steinen, die einerseits entlang der Innenseite des Palisadenzaunes, andererseits ein Stück weit von diesem weg ins Vorgelände führen.

Neben anderen Zwecken wie dem Einpferchen von Haustieren, dem Abhalten kleinerer Raubtiere und wohl auch Bären sowie der Windabschirmung dürfte der Palisadenzaun nicht zuletzt eine Rolle hinsichtlich der «Entfeuchtung» der Siedlung gespielt haben. Denn auf Grund der gemachten Feststellungen lag das Dorf inmitten des feuchten, wenn auch keinesfalls dauernd vom Wasser überspülten Ufergebietes. Der Palisadenzaun konnte durch das Zusammenhalten der Abfälle das Herauswachsen der Siedlung aus dem Seekreideuntergrund fördern und damit im Sinne einer künstlichen Hügelbildung zur Verminderung der Feuchtigkeit beitragen. Es macht allerdings den Anschein, daß die Errichtung des Palisadenzaunes in eine verhältnismäßig späte Phase der Siedlung

fällt, doch waren Vorkehrungen gegen die Nässe damals wohl besonders angezeigt. Denn die Aufgabe der Siedlung scheint, wie Welten auf Grund pollenanalytischer Untersuchungen zeigen konnte (auf das Gleiche deutet der Grabungsbefund), mit einer zuletzt fast katastrophalen Feuchtigkeitzunahme infolge Senkungserscheinungen zusammenzuhängen². Es liegt Grund zur Annahme vor, daß die Siedlung im Laufe der Zeit eine gewisse Verschiebung in Richtung auf das Land zu erfahren hat, so daß die Bauten im unmittelbaren Uferbereich älter sein dürften als diejenigen in der Nähe des Palisadenzaunes.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die bisher vorliegenden C 14-Messungen für eine überraschend lange Dauer der in die Mitte des 3. Jahrtausends fallenden Besiedlung von Burgäschisee-Süd sprechen. Für Einzelheiten dieser Altersbestimmung sei auf die Arbeit von H. Müller-Beck, H. Oeschger und U. Schwarz verwiesen³. Erwähnt sei nur noch, daß die in Frage stehende Uferpartie gleich wie in den Stationen Südwest und Ost nur eine einzige Besiedlungsphase aufweist, welche der *jüngeren Cortailod-Kultur* entspricht.

Bei der Untersuchung der Kulturschicht, die zwischen zwei sterile Seekreidehorizonte eingebettet ist und im Innern des Palisadenzaunes sehr ausgeprägt in Erscheinung trat, während sie sich außerhalb nur in Form einer praktisch fundleeren grauen Verfärbung fortsetzte, lieferte weitere bedeutsame Hinweise bezüglich des ehemaligen Aussehens des kleinen Uferdorfes. Es zeigte sich nämlich, daß die Siedlungsfläche zahlreiche künstliche Lehmanhäufungen aufweist, die mehrheitlich als Böden oder Herdstellen den Standort der einzelnen Häuser oder Hütten markieren. Diese Lehmanhäufungen, die im Querschnitt linsenförmig sind, haben ein unregelmäßiges Planum von 1–24 m² Flächeninhalt. Sie setzen sich von unten nach oben aus einer mehr oder weniger großen Zahl miteinander abwechselnder Lagen Moränenlehm, wie er in nächster Umgebung der Siedlung vorkommt, und Kulturschicht mit Fundeinschlüssen zusammen. Stellenweise ließen sich darin auch horizontale Rindenpartien feststellen. Der Lehm weist rotgebrannte Stellen auf, die zum Teil eigentliche Feuerplätze, meist aber nur Reste älterer Herdstellen sind, deren Material beim Auftragen neuer Lehmschichten mitverwendet worden ist. Irgendwelche Andeutungen von Balkenrosten, die als Unterlage für das Ganze hätten dienen können und unbedingt zumindest teilweise erhalten sein müßten, fanden sich nicht; dagegen kommt es vor, daß in den Lehmlinsen vertikale Pfosten stecken. Die Dicke der Lehmlinsen bzw. die Zahl der sie bildenden Lehm- und Kulturschichtbänder ist unterschiedlich: Nahe am Wasser ist sie besonders groß (bis zu 80 cm bei 17 verschiedenen Einzelschichten), so daß die Lehmlinsen dort infolge ihres großen Gewichtes in der Mitte beträchtlich in die weiche Seekreidenunterlage eingetieft sind; dies zeigt, daß die starke und wohl auch zunehmende Feuchtigkeit im Laufe der Jahre immer wieder dazu nötigte, neue isolierende Lehmschichten aufzutragen.

² Welten M., Pollenanalytische Untersuchungen über die neolithischen Siedlungsverhältnisse am Burgäschisee. In: Das Pfahlbauproblem. Basel 1955, S. 61–88.

³ Müller-Beck H.-J., Oeschger H. und Schwarz U., C 14-Gruppenmessung in der neolithischen Siedlung Seeberg/Burgäschisee-Süd BE. Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Actes de la V^e Session, Hambourg 1958 (im Druck). – Dieselben, Zur Altersbestimmung der Station Seeberg/Burgäschisee-Süd. JbBHM 37/38, 1957/1958 (im Druck).

Die meist länglichen Lehmhütten liegen mehrheitlich annähernd senkrecht zum Seeufer. Nur die am weitesten landeinwärts in der Nähe des Palisadenzaunes befindlichen Hausplätze, die wesentlich weniger mächtig sind als die wasserseitigen, laufen weitgehend parallel zur Uferlinie. Dort dürften wie bereits erwähnt die relativ jüngsten Bauten gestanden haben.

Schwierig ist es, aus der großen Zahl der über das ganze Siedlungsareal verstreuten Pfähle – insgesamt über 3000 – die Grundrisse der zu den Lehmhütten gehörenden Behausungen herauszulesen. Immerhin darf zumindest bei zwei der als am jüngsten angesprochenen Lehmhüttenhäufungen aus der Verteilung der Pfosten mit ziemlicher Sicherheit auf Rechteckhäuser von $11 \times 4,5$ m und $5,5 \times 4$ m geschlossen werden.

Alle diese Feststellungen, die uns über Art und innere Organisation eines Dorfes der jüngeren Cortaillod-Kultur Auskunft geben, sind nicht zuletzt auch für das Pfahlbauproblem von Bedeutung. Ohne hier näher auf diesen Fragenkomplex einzutreten, sei hier nur festgehalten, daß es sich bei Burgäschisee-Süd nach übereinstimmender Auffassung aller an den Grabungen teilnehmenden Fachleute unzweifelhaft um eine Ufersiedlung, niemals um einen Wasserpfahlbau handelt; ferner daß die festgestellten Haus- oder Hüttenreste durchwegs für ebenerdige Bauten sprechen. Jedenfalls ist es ausgeschlossen, daß die schweren Lehmhütten pfahlgetragen waren. Die anlässlich der Untersuchungen des Jahres 1952 noch für möglich gehaltenen Pfahlkonstruktionen über lehmisolierten Arbeitsplätzen am Boden sind nach den Feststellungen der späteren Grabungskampagnen unwahrscheinlich geworden. Dagegen kann die Frage, ob neben den ebenerdigen Behausungen pfahlgetragene Speicher usw. existiert haben, vorläufig noch nicht beantwortet werden. Man darf aber diese Feststellungen keinesfalls verallgemeinern. Wir dürfen nicht übersehen, daß der Burgäschisee ein kleines Gewässer ohne plötzliche Wasserstandsschwankungen von Bedeutung ist und war, so daß die dortigen Verhältnisse nicht mit denjenigen an den Ufern größerer Seen verglichen werden können⁴.

Die Ausgrabungen der Südstation am Burgäschisee lieferte nicht nur Unterlagen bezüglich des Aussehens eines Dorfes der jüngeren Cortaillod-Kultur. Der glückliche Umstand, daß die Siedlung nicht zuletzt wegen ihrer Kleinheit praktisch ganz untersucht werden konnte, ermöglichte es auch, einen sehr bedeutenden Prozentsatz des Keramik- und Geräteinventars sowie der Tierknochen zu bergen. Ihre Sichtung wird zweifellos zu weiteren interessanten Ergebnissen führen, doch soll hier der in den nächsten Jahren durchzuführenden gründlichen Auswertung nicht vorgegriffen werden. Immerhin sei erwähnt, daß eine vorläufige Sichtung des insgesamt mehrere zehntausend Fragmente umfassenden Keramikmaterials gezeigt hat, daß die Einreihung in die jüngere Cortaillod-Kultur richtig ist, daß aber eine etwas andere Fazies als etwa in der benachbarten Station Südwest vorliegt. – Auszug aus dem Subventions-Rechenschaftsbericht von H.-G. Bandi an die SGU.

⁴ Bandi, H.-G., Besprechung von: Das Pfahlbauproblem, Basel 1955. Bonner Jahrbücher 155/156, 1955/56, Teil II., 623–630.

Wettingen, Bez. Baden, AG

Schartenstraße 77. Beim Aushub für einen Öltank stieß man am 24. Juli 1956 in einer Tiefe von ca. 100 cm unter der Erdoberfläche auf ein ost/südost-west/nordwest orientiertes Steinkistengrab (*Taf. 16*). Die leicht schräg gestellten Längsplatten aus Lägernkalk waren 1,8 m und 1,2 m lang. Die eingekeilten Kopf- und Fußplatten waren beide 55 cm breit; die südöstliche war aus Lägernkalk, die nordwestliche aus kristallinem Gestein. Sichere Deckplattenreste sind nicht beobachtet worden, dagegen fand sich außerhalb der Grabkammer ein 73 cm langer walzenförmiger Stein, der als Grabstele (?) gedeutet wurde. Das Grab enthielt nur noch wenige Skelettreste; Teile des Schädels lagen in der SO-Ecke. Als einzige Beigabe ist ein durchbohrtes Gagatkügelchen gefunden worden. Außerhalb des Grabes (NW) konnten mehrere Silexabsplisse geborgen werden. – Da vor Jahren ca. 20 m westlich ein Steinkistengrab (?) zerstört worden sein soll, ist es möglich, daß es sich um eine neolithische Nekropole handelt. – Funde und Dokumentation: Museum Baden. Badener Tagblatt Nr. 228, 29. September 1956 (P. Haberbosch).

Bronzezeit – Age du Bronze – Età del Bronze

Basel BS

Rheinbett, Mai 1952. Bei Baggerarbeiten im Rhein wurde auf der Höhe des Münsters eine Dolchklinge aus Bronze mit zwei Nietlöchern gefunden. Länge 15,5 cm, *Abb. 11*. – Fund: MNV Basel. Bericht Museum für Völkerkunde 1957, 15.

Cauxis, Bez. Heizenberg, GR

Cresta. Vom 26. August bis 21. September 1957 wurde durch das Schweiz. Landesmuseum eine weitere Ausgrabungskampagne auf Cresta durchgeführt. Die Leitung lag wie bisher in den Händen von Herrn Prof. E. Vogt, unter Assistenz von Herrn Dr. René Wyss. Dem Jahresbericht des Schweizerischen Landesmuseums entnehmen wir folgende Berichterstattung: «Die Aufgabe bestand darin, die Siedlung in direkter Fortsetzung der letzten Kampagne (1955) in nördlicher Richtung weiterzuuntersuchen, mit dem Ziel, einen möglichst großen Teil des Siedlungsplanes zu erfassen. Leider geht diese Arbeit, die nur alle zwei Jahre mit vierwöchigen Ausgrabungen betrieben werden kann, sehr langsam vor sich. Bei den diesjährigen Grabungsfeldern wurde in den früh- bis spätbronzezeitlichen Schichten gearbeitet. Nicht untersucht wurden die tiefsten Schichten, die mit ihren hohen Auffüllschichten (zur Nivellierung der Siedlungshorizonte) immer einen besonderen Aufwand verlangten und trotzdem immer nur sehr wenig ergiebig waren.



Tafel 13. Gränichen AG. Neolithische Schaftlochaxt aus Serpentin. Maßstab 1:1 (*Seite 139*).



Planche 14 A. Saint-Léonard et la colline de « Sur le Grand-Pré » (à droite du clocher de l'église), Vue prise approximativement en direction de l'Est.



Planche 14 B. Vue d'ensemble de la plus grande partie du chantier. Complexe de niches.



Planche 14 C. Groupe de niches. Vue à peu près verticale (page 144).



Planche 15 A. Saint-Léonard VS. Le limon jaune a été creusé très régulièrement par les Néolithique.



Planche 15 B. Saint-Léonard VS. Niches, banquettes et fosse centrale (celle-ci encore pleine) du fond d'habitation. Vue prise en direction NW (*page 144*).



Tafel 16. Wettingen AG, Schartenstraße. Steinkistengrab 1956 (*Seite 155*).




Abb. 11
 Basel BS.
 Bronze-Dolch
 aus dem Rheinbett (1952).
 Maßstab 1:2.

Es wurde deshalb beschlossen, nur in größeren Abständen Tiefschnitte bis auf den gewachsenen Grund anzulegen. Die Untersuchung gestaltet sich immer noch außerordentlich schwierig, weil die zahlreichen Siedlungsniveaus oft sehr schwer zu trennen sind und vor allem ihr Verlauf von Hausstelle zu Hausstelle innerhalb der einzelnen Perioden ungemein schwer zu erfassen ist. Jetzt kommen den Ausgräbern allerdings die bisherigen Erfahrungen zugute, aber nicht in dem Maße, wie dies bei langen anderen Ausgrabungen der Fall zu sein pflegt. Die einzelnen Häuser können nur durch Steinsetzungen am Hausrand und durch Herdstellen, nicht immer durch ein klar durchlaufendes Bodenniveau, festgelegt werden. Aber allen Schwierigkeiten zum Trotz schreitet die Erfassung des Planes der einzelnen Niveaus sehr gut vorwärts. Der in den letzten Kampagnen gefaßte, mit Trockenmauerung gegen die Siedlung hin konstruierte Weg am Westrand des Areals entlang konnte ein gutes Stück weiterverfolgt werden. Er erfüllte seinen Zweck während Jahrhunderten. Auch der tiefer liegende Weg direkt vor den Häusern, der gleichzeitig der Entwässerung der Siedlung diente, zieht sich weiter. Das Terrain senkt sich ziemlich stark gegen Norden, so daß für die Hausplätze Terrassierungen vorgenommen werden mußten. Diese Terrassenmauerchen, besonders in den oberen Schichten, zeigten sich in ziemlich regelmäßigen Abständen. Ein mittelbronzezeitliches Haus zeichnete sich durch eine durchgehende kompakte Steinsetzung aus. Die Arbeitsleistung für den Siedlungsbau an diesem Platz war oft eine sehr große und planmäßige. Im Gegensatz zu bisher zeigten sich nur noch wenige der oft sehr schön konstruierten Herdstellen. Das Fundmaterial muß auch dieses Mal als eher ärmlich bezeichnet werden. Es reicht gerade zur Datierung der einzelnen Schichten aus. Metallsachen zeigten sich nur wenig. Überraschend war im nördlichsten Teil des Grabungsfeldes die Auffindung einiger Stücke von römischer Terra sigillata und einiger weniger




Fig. 12. Couteaux de bronze: 1 Saint-Sulpice VD, Maison Blanche 1955. – 2 Concise VD, station lacustre. Echelle 1:2.

gleichzeitiger Metallfunde, darunter eine pilumartige Lanzen Spitze. Bisher kamen römische Funde, in spärlicher Zahl, nur am Südrand der Siedlung zum Vorschein.» Taf. 17 A und B. – Funde: SLM Zürich, P 43 773–43 828; JbSLM 66, 1957 (1958), 12f.

Concise, distr. Grandson, VD

Dans une des stations lacustres de Concise, on a trouvé il y a plusieurs années un couteau de bronze. La lame, au dos faiblement arqué et renforcé par une puissante nervure, porte un décor de cercles estampés et d'éléments de lignes courbes disposés de manière à rappeler vaguement la silhouette d'un oiseau aquatique. Une virole à moulures obliques fait la transition avec la poignée. L'emmanchement est percé de deux trous de rivets (fig. 12, 2). – Objet: Collection Hubscher.

J. Hubscher

Flims, Bez. Imboden, GR

Kiesgrube am Weg zwischen Flims und Trin, LK 247, 742 560/188 790. Sekundar-lehrer H. Anliker, Winterthur, der mit seiner Klasse in Flims eine Bergschulwoche durchführte, vermittelte an das Rätische Museum frühbronzezeitliche Keramikfragmente mit Leistenverzierung (vgl. Crestaulta Horizonte a und b). Die Funde kamen zusammen




Abb. 13. Flims GR, Frühbronzezeitliche Keramik. – Maßstab 1:3.

mit einem Knochenstück einer kleinen Kuh (Bestimmung: Paläontologisches Institut der Universität Zürich) beim Baumfällen zum Vorschein. *Abb. 13.* – Funde: RM Chur; Archäologische Landesaufnahme der Schweiz (Photos und Zeichnungen).

Gelterkinden, Bez. Sissach, BL

Im Courtois.

Zelgwasser, neue Bezeichnung «Höldeliweg», TA 31, 630775/256 975. Nach Meldung von Fritz Pümpin wurden im Spätherbst 1954 anlässlich von Kanalisationsarbeiten in 110 cm Tiefe die Reste einer Herdstelle gefunden. Im Profil zeigte sich ein rotgebrannter und mit Kohle durchsetzter, 1,2 m langer und ca. 15 cm dicker Lehmbooden, an dessen Enden deutlich erkennbare Lehmwändchen zu erkennen waren. Da keine Funde gemacht worden sind, weist F. Pümpin auf eine in der Nähe (ca. 150 m) festgestellte bronzezeitliche (?) Kulturschicht am Rohrbachweg und auf die Ähnlichkeit der Feuerstelle mit den bekannten bronzezeitlichen Öfen im Eifeld (1929/31) und im Hubacker (1951) hin. – In der obersten Schicht fanden sich römische Einzelfunde, die von der benachbarten Villa «Rohrbach» herkommen dürften. – Dokumentation: Archiv KMBL Liestal.

Genève GE

Dans l'intéressant bulletin que publie, sous le titre de Communications technologiques, le laboratoire de technologie Gardy-Tarex (adresse: Tarex S.A., fabrique de machines, Acacias, Genève), M. P. A. Bonnelance, directeur de ce laboratoire, a rédigé (n° 3, septembre 1953, pp. 69–76, 3 fig.) une note sur la fonderie de bronze de la cité lacustre de Genève (âge du Bronze tardif), et plus particulièrement une étude de technique sur deux échantillons de bronze de la fonderie de Plonjon aux Eaux-Vives (Musée d'Art et d'Histoire, Genève). Un échantillon pris sur un fragment d'épée (?), soumis à des tests de traction, a donné des tensions très homogènes, mais un allongement variable: «l'allongement des cassures montre que ce sont des oxydations locales intercrystallines qui sont la cause probable des faibles allongements». A titre comparatif, on a, pour les bronzes à l'étain (normes SVM) et pour l'échantillon:

	Résistance à la rupture minimum kg/mm ²	Allongement 5d minimum
BZSn 20	15	0
BZSn 14	20	3
BZSn 10	20	12
BZSn 6	20	18
Echantillon	21–28	3–23

D'autres tests sont mentionnés (écrasement, dureté). L'analyse n'a pas été faite, «mais la structure micrographique ne montre qu'une seule phase (a) et la couleur générale du




Abb. 14. Grabs SG, Alp Bir. Randleistenbeil aus Bronze. – Maßstab 1:2.

métal est jaune clair. Compte tenu des caractéristiques mécaniques, la teneur en étain doit être de 6 à 8 %». L'auteur conclut que « nous sommes en présence d'une industrie dont les méthodes et les produits s'apparentent étroitement aux nôtres». Marc-R. Sauter

Grabs, Bez. Werdenberg, SG

Alp Bir, LK 1135, 750150/225600, 1284 m ü. M. Auf der Alp Bir wurde in den dreißiger Jahren ein Randleistenbeil aus Bronze gefunden. Der Fundort liegt ca. 130 m westsüdwestlich des Bir-Bühel. Das Beil (*Abb. 14*) ist 183 mm lang, in der Schaftmitte 32 mm, beim Klingenansatz 75 mm und in der Klingenmitte 79 mm breit; bei der engsten Einziehung der Randleisten beträgt die Dicke 8,8 mm, bei der größten Klingebreite noch 7,7 mm; über die kräftigen Randleisten mißt es 17 mm; das Gewicht beträgt 452 g. Die dunkelolivgrüne Patina, welche ursprünglich über 0,5 mm stark gewesen sein dürfte, ist leider durch Abschroten und Putzen größtenteils entfernt worden. Trotz eines alten Defektes läßt sich eine flach-rundliche Nackenkerbe noch deutlich erkennen. Auch der Klingenvorderteil zeigt eine alte Beschädigung. An den Seitenbahnen und auf einer Klingenseite sind noch einige Unebenheiten des Gusses zu erkennen.

Der Finder Andreas Stricker, Oberdorf, Grabs, berichtet über die Fundumstände, daß er das Beil vor über 20 Jahren beim Mistführen auf der Alp gefunden habe. Es sei vom Viehliegeplatz oberhalb der «Bir-Toole» (Standort der Alphütte) etwa drei bis vier



Abb. 15.
Holderbank AG.
Bronze-Nadel mit
geripptem Nadelkopf.
Maßstab 1:2.

Meter schattenhalb am Hang unten gelegen. Nach der Meinung des Finders könnte es vom weidenden Vieh auf der Alp, die eine ausgesprochene Hanglage aufweist, aus dem Erdreich getreten worden sein. Durch verschiedene Hände gelangte die Axt außerhalb des Kantons.

Unser Stück mit seiner charakteristischen parabolischen Klinge gehört zum sogenannten Möhliner Typ, wie er von Egon Gersbach, in: *Badische Fundberichte* 20, 1956, 45 ff., eingehend gewürdigt worden ist. Zeitlich stellt sich dieser Typus in die ausgehende Frühbronzezeit (Reinecke A 2). Als Fundort reiht sich Grabs sehr gut in die Nord/Süd-Achse Thurgau-Graubünden-Comersee-Mailand (Cascina Ranza) des von E. Gersbach umschriebenen Verbreitungsgebietes. Unser Hochweidefund vom Bir darf auch deshalb spezielles Interesse beanspruchen, weil das Alviergebiet schon früher zwei weitere, allerdings nicht zeitgleiche Beilfunde von Alpen geliefert hat: die Alp Schlawitz/Grabs ein Salezerbeil (ASA 1897/137; 1902/03/258), die Alp Legi/Sevelen eine mittelständige Lappenaxt (JbSGU 41, 1951, 87). – Fund: Schulsammlung Männedorf.

W. A. Graf

Holderbank, Bez. Lenzburg, AG

Kalkfabrik, südwestlich des Dorfes, LK 1089, 654850/253425. Beim Aushub eines Kanalisationsgrabens 1956, Streufund: Nadel aus Bronze mit geripptem Nadelkopf, Länge 9,6 cm, *Abb. 15*; die Patina ist nur teilweise erhalten. – Fund: Heimatmuseum Lenzburg; Mitteilung: F. Huber.

Küttigen, Bez. Aarau, AG

Ruine Rosenberg (Horen), östlich von Küttigen, LK 1089, 646725/251600. Ausgrabung der Burg durch K. Heid im Mai 1956 und Mai 1957. Das kleine Plateau war, wie verschiedene Funde und eine Steinsetzung auf der Sohle im Innern des Turmes erwiesen, schon in prähistorischer Zeit besiedelt. Ende 1957 fand Walter Labhart im Aushub der Burggrabung bronzezeitliche Keramik, einen bronzezeitlichen Spinnwirtel, Silices und Hüttenlehm. – Funde: Sammlung Alt-Aarau, Aarau; Nachrichten der Schweiz. Vereinigung zur Erhaltung der Burgen und Ruinen 30, 1957, 156f. R. Bosch




Abb. 16. Lalden VS, Laldenschloß 1957. Frühbronzezeitliche Keramik. – Maßstab 1:3.

Lalden, Bez. Visp, VS

«Im Stepfii», «Laldenschloß», nordwestlich von Lalden, LK 274, TA 496, 635 000/128 050 (es steht dort ein halbverfallener Turm) entdeckte Jörg Zinsstag im Jahre 1957 mehrere frühbronzezeitliche Keramikfragmente mit horizontalen und vertikalen Leistenverzierungen, *Abb. 16*. – Funde: Zur Zeit bei J. Senti, Zeneggen/Muri; Mitteilung: Dr. Zinsstag, Visp, und J. Senti.

Meilen, Bez. Meilen, ZH

Schelle, Seerandsiedlung bei Meilen: siehe S. 140.

Möriken, Bez. Lenzburg, AG

Kestenberg. Aus dem Gelände der spätbronzezeitlichen Höhensiedlung wurden verschiedene Streufunde, wie Silices (vgl. S. 140), Pfeilspitzenfragmente aus Bronze (mit Dorn und Widerhaken), Bruchstück eines Spinnwirtels, Perle aus blau-weißem Glas usw. gemeldet. – Funde: HM Lenzburg; Mitteilung: F. Huber.

Dorf: Rußwinkel, bei Punkt 383. Ende 1957 beobachtete Walter Labhart bei Aushubarbeiten für einen Neubau Keramik der späteren Bronzezeit, die, vermischt mit Holzkohle, in der lehmigen Grubenwand steckten. Ferner fanden sich zerschlagene Kiesel und Silices. – Funde: HM Lenzburg; *Heimatkunde aus dem Seetal* 32, 1958, 4. R. Bosch

Ramosch, Bez. Inn, GR

Mottata. Über die bei den Ausgrabungen 1956–1958 festgestellten bronzezeitlichen Siedlungshorizonte berichtet Benedikt Frei in diesem Jahrbuch (S. 34 ff.).

Saint-Sulpice, distr. Morges, VD

Maison Blanche (gravière). En 1955 on a découvert un couteau de bronze avec deux rivets. Longueur 14,4 cm. *Fig. 12, 1*. – Objekt: Collection Hubscher. J. Hubscher

Schaan FL

Kastellbereich. Anlässlich der Ausgrabungen im spätrömischen Kastell in den Jahren 1956 und 1957 sind unter dem römischen Horizont prähistorische Funde gemacht worden. Die Fundschicht (keine eigentliche Kulturschicht) war mit faustgroßen Steinen




Abb. 17. Schaan FL. Frühbronzezeitliche Keramik aus dem Kastellbereich. – Maßstab 1:2.

durchsetzt und umfaßte eine Fläche von ca. 2–3 m². Die entdeckte Keramik ist grob gemagert aus lederbraunem bis rötlichem Ton mit Leisten- und Fingerkerbenverzierung (Abb. 17). Bei den Gefäßresten lag eine frühbronzezeitliche Dolchklinge aus Bronze mit drei Nieten und schwachem Mittelgrat. Die Klinge ist beidseitig mit Linienbändern




Abb. 18. Schaan FL. Frühbronzezeitlicher Bronzedolch aus dem Kastellbereich. – Maßstab 1:1.

gepunkt. Erhaltene Länge 8 cm, *Abb. 18.* – Funde: LLM Vaduz. *JbHVFL* 57, 1957, 277ff. (D. Beck); *JbHVFL* 58, 1958, 313f. (E. Sangmeister).

Therwil, Bez. Arlesheim, BL *im Comp.*

Brännliacker, TA 7, 607375/261150. Bei Drainagearbeiten im Winter 1954 kamen Scherben eines spätbronzezeitlichen (oder frühhallstattzeitlichen) Gefäßes aus gemagertem braunem Ton zum Vorschein, *Abb. 19.* – Fund: KMBL Liestal. Baselbieter Heimatbuch 7, 1956, 261 (P. Suter). Vgl. *JbSGU* 45, 1956, 40.

Zeneggen, Bez. Visp., VS

Der Kasteltschuggen ist eine felsige Erhebung über dem Wald, der den (Kirch-)Weiler Unter dem Biel dominiert. Ihre Höhe ist ungefähr 1600 m (approximative Koordinaten 632300/124650) und im Süden durch Steilabstürze begrenzt. Auf der höchsten Stelle befindet sich eine Trockenmauerruine, die als Überrest eines römischen Wachturms bezeichnet wurde. Unter dem Haufen einwärts gestürzter Steine dieses «Turmes» hatten im Sommer 1955 einige Schüler einer Basler Schulklasse mit ihrem Lehrer (Herr Kornfeld, Basel) in einer angegrabenen Ecke eine Anzahl Scherben gefunden. – Die nachher vom Berichterstatter vorgenommene Freilegung des innern Bodens ergab, daß die




Abb. 19. Therwil BL, Brännliacker 1954. – Maßstab 1:2.

Mauern, welche in Form eines unregelmäßigen Trapezes eine Felsmulde umschließen, fast ganz, ohne irgendwelchen Mörtelverband, auf gewachsenem (buckligem) Fels ruhen. Am Nordhang, 24 m unter den sogenannten «Turm»-Resten (Länge max. 6,2 m, min. ca. 5 m, Breite max. 5 m, Höhe max. 1,5 m), zieht sich eine ca. 72 m lange Trockenmauer hin, die teilweise verfallen und beinahe in ihrer ganzen Länge eingewachsen war. An ihr hat im Frühling 1955 M. Olivier Dubuis (Sitten) mit einigen seiner Kollegiumsschülern Sondierungen durchgeführt und sie auf etwa 25 m freigelegt. (Gazette de Lausanne vom 7. Juni 1955.)

Bei den 1955, 1956 und 1957 innerhalb, besonders jedoch südlich und östlich außerhalb der Kastellmauern sowie auf einem ca. 7 m nordöstlich unterhalb der Kastellmauern liegenden ebenen Boden durchgeführten Grabungen kamen unter anderem eine Menge bronzezeitlicher Keramik zutage. Auf dem erwähnten ebenen Boden lassen Brandspuren und anscheinend gesetzte große Steine 30–47 cm unter dem Bodenniveau an einstige Wohnhütten denken, wie auch auf einem andern, etwa 20 m östlich der Kastellmauern gelegenen flachen Boden, was aber erst noch zu untersuchen ist¹.

Johannes Senti

¹ Das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz hat im Auftrag des Service archéologique des Kantons Wallis (Prof. Fr. Ol. Dubuis) eine systematische Etappengrabung in die Wege geleitet.

Hallstattzeit – Epoque du Hallstatt – Periodo Hallstatt

Eschenbach, Bez. See, SG

Balmenrain: Hallstatt-Grabhügel IV. Im Auftrage des Herrn Präsidenten der Zentralstelle für Ur- und Frühgeschichte des Kantons St. Gallen, Hans Brunner, wurde im September/Oktober 1956 der Grabhügel IV des hallstattzeitlichen Gräberfeldes zum Teil ausgegraben. Die Leitung besorgten Dr. E. Gropengiesser, Freiburg, und der Bericht-



Tafel 17 A. Cazis GR, Cresta. Bronzene Gewandnadel aus der Siedlung Cresta.
Maßstab 1:1 (*Seite 155*).



Tafel 17 B. Cazis GR, Cresta. Ausschnitt der Ausgrabung 1957. Unten Hausunterbauten aus der Bronzezeit, oben Weg (*Seite 155*).




Abb. 20. Eschenbach SG, Balmenrain. Situations- und Schnittplan der Grabhügel I-IV.

erstatter; neben Lohnarbeitern halfen Studenten mit, besonders beim Zeichnen und Vermessen. Vor dem Grabungsbeginn vermaß A. Wildberger, Geometer am Institut für Ur- und Frühgeschichte Basel, das Gelände (Abb. 20).




Abb. 21. Eschenbach SG, Balmenrain. Detailplan von Grab IV. – Maßstab 1:30.

Der Grabhügel, in der Gemarkung Schmerikon liegend, berührt gerade noch die Grenze der Gemeinde Eschenbach. Die westliche Hälfte ist mit Wald, die östliche mit einer Wiese überwachsen. Die Schnitte, kreuzweise über den Hügel gelegt, wurden 1 m breit (im Walde 70 cm) bis auf den gewachsenen Molassefels ausgehoben; so konnten die Profile gewonnen werden. Hernach wurde in Schichten von ca. 10 cm der 1. Quadrant flächenmäßig abgetragen. Die Profile ergaben 30 cm tief Ackererde; eine unregelmäßige Steinschicht (der Rest des Steinmantels). Zwischen den Steinen zerstreut Scherbenstücklein; es folgte aufgeschütteter Lehm und in 65 cm Tiefe eine auskeilende Brandschicht, zum Teil auf einer groben Steinsetzung. Der darunterliegende Lehm war vom Leichenbrand her etwas gesintert. Diese Lehmschicht war gestört bis auf den Fels. Es machte den Eindruck, als ob vor der Verbrennung der Leiche eine Bodenvertiefung erst ausgefüllt und der Platz ausgeebnet worden sei. Scharf hob sich vom gelblich-rötlichen Lehm ein ca. 30 cm breiter, am Rande der Brandschicht hinziehender Graben




Abb. 22. Eschenbach SG, Balmenrain, Grab IV. Kegelhalstopf Nr. 1. Zeichnung Irmgard Grüninger.
Maßstab 1:4, Detailzeichnung des Rillenornamentes 1:16.

ab. Vor Einbruch des Winters konnte die Grube noch zugedeckt werden; der Hügel erhielt seine Form wieder.

Fundkatalog. Das Fundinventar des Grabhügels IV umfaßt: Keramik, Bronze, Eisen, Knochen, Kohle, Steine. Der weitaus größte Teil der Funde stammt aus der Brandschicht des Zentralgrabes. Die Gefäße, ursprünglich in die Brandschicht eingesetzt, wurden durch das große Gewicht des aufgeschütteten Hügels im Verlaufe der Jahrhunderte flachgedrückt; da die Scherben vorsichtig geborgen und in einem Situationsplan (*Abb. 21*) festgehalten wurden, konnten die Gefäße rekonstruiert und restauriert werden.

1. *Die Keramikfunde.* – Nr. 1. *Kegelhalstopf mit Trichterrand*, *Abb. 22*. Höhe 44,5 cm, Rand glatt, etwas unregelmäßig, der 4 cm breite Kragen weist beidseits Graphitierung auf, während der Kegelhals nur außen Graphit trägt. Die glänzendrot bemalte Außenfläche trägt als Ornament in Felder aufgeteilt sphärische Hängedreiecke, deren Seiten durch graphitierte Rillen betont sind. Ein Feld von doppelter Breite enthält ein eigenartiges Zeichen, das nicht als mangelhafte Zeichnung angesprochen werden kann. Ein 4 cm breiter Graphitstreifen begrenzt nach unten die Dreiecksbordüre. Das nach unten sich stark verjüngende Gefäß ist braun. Wanddicke durchschnittlich 1 cm. Die Keramik zeigt Magerung mit feinem Quarz. Im Innern des Topfes lag die Schale Nr. 5. – Nr. 7. *Kegelhalstopf*, *Abb. 23*, bauchig, rot bemalt. Höhe 23 cm. Der 3,5 cm hohe Kragen weist beidseits, der Kegelhals nur außen Graphitbemalung auf. Der Dekor zeigt ein Ornament von acht Hängedreiecken in doppelter Reihe. Die Dreieckseiten sind durch drei graphitierte Rillen gebildet; ein 2,5 cm-Band schließt die Bordüre nach unten ab. In diesem Tongefäß befand sich ein kleines Schälchen (Nr. 8), über der Mundöffnung des Topfes lag als Deckel die Schale Nr. 12. – Nr. 9. *Kegelhalstopf*, *Abb. 23*, mit Trichterrand, Höhe 21,5 cm; Kragen beidseits graphitiert, der 4 cm breite Kegelhals jedoch nur außen. Der Ton ist lederfarbig. Das mit Graphit aufgemalte Ornament zeigt in drei Feldern je zwei X-förmige Zeichen; nach unten schließt ein 2,5 cm breiter Streifen die Bordüre ab. Inhalt des gänzlich zusammengedrückten Topfes: etwas Kohle vom Leichenbrand, ganz wenig kalzinierte Knochenreste. – Nr. 10. *Trichterhalstopf*, *Abb. 24*. Höhe 12,5 cm. Der Trichterrand zeigt auf beiden Seiten Graphitierung, die außen vom Umbruch bis zur Bauchmitte reicht. Die Steilwand variiert von Ocker bis Grau, während die Innenseite des Tongefäßes grau ist. Scherbendicke 0,5 cm. – Nr. 6. *Topf*, *Abb. 25*. Höhe 14 cm; oberer Rand mit Rillen verziert; die Schultern tragen 2 Reihen Fingertupfen. Die Keramik ist grob gemagert, im Bruch schwarz, lederfarben, etwas angeschwärzt, Scherbendicke 0,5 cm. – Nr. 2. *Topf*, *Abb. 25*. Höhe 15 cm; Scherbendicke durchschnittlich 0,8 cm. Dekor: Oberer Rand mit Kerben, Hals mit einer Reihe von Stempelkerben, darunter eine Reihe 2 cm langer Längskerben. Grob gemagert, hellrotbraun bemalt. – Nr. 3. *Topffragmente*, *Abb. 25*. Rekonstruierte Höhe 47,5 cm, grob gemagerte Ware, rotbraun mit schwarzen Flecken. Dekor: Halsrand mit Rillen, im Halsansatz Schnurleiste. Es fehlen weitere Scherben zu diesem größten Tongefäß (wohl vom Pfluge bei der Bewirtschaftung des in früheren Jahren angelegten Ackers herausgezerrt und an der Oberfläche zerstreut). – Nr. 14. *Schale*, *Abb. 24*. Durchmesser 25 cm, Höhe 10 cm. Die 0,5 cm dicke Wand ist braun und feinkörnig, außen vom oberen Rande bis zur Mitte graphitiert, Hauptdekor innen: An ein 1,5 cm breites Graphitband schließen in jedem Quadranten 3–5 ineinandergeschachtelte Hängedreiecke an. Ein Graphitband schließt die aufgemalte Verzierung gegen den abgesetzten Bodenrand ab. Der flache Boden ist innen schwarz bemalt. – Nr. 5. *Schale*, *Abb. 24*, in Kegelhalstopf Nr. 1. Durchmesser 15 cm; Scherbe sehr fein, nur 0,4 cm dick. Dekor wie beim Gefäß Nr. 14: Innen in Graphit aufgemalte Hängedreiecke, verteilt in Quadranten, eingefasst mit Streifen. – Nr. 11. *Teller*, *Abb. 24*. Durchmesser 20 cm. Standfläche mit Omphalos. Höhe 7 cm. Scherbendicke 0,6 cm. – Nr. 4. *Teller*, *Abb. 24*, rotbraun. Durchmesser 22 cm; Höhe 7 cm; Keramik dünnwandig,





Abb. 23. Eschenbach SG, Balmenrain, Grab IV. Gefäße Nr. 7 und 9. Zeichnung Irmgard Grüninger.
Maßstab 1:3.




Abb. 24. Eschenbach SG, Balmenrain, Grab IV. Gefäße Nr. 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14. Zeichnung Irmgard Grüninger. – Maßstab 1:3.

fein, rotbraun. Innendekor: Zwischen zwei Graphitbändern in Quadranten je 5 ineinandergeschachtelte in Graphit aufgemalte Hängedreiecke. Der schwach nach innen gewölbte Boden ist rot und von der Wand abgesetzt. – Nr. 8. *Schälchen*, Abb. 24, in Kegelhalstopf Nr. 7. Durchmesser 8 cm; Höhe 3,8 cm; Boden mit Omphalos. Scherben- dicke 0,3 cm, feinkörnig, einfarbig ocker. Wohl ein Trinkschälchen. – Nr. 13. *Schälchen*, Abb. 24, Durchmesser 11 cm; Höhe 4 cm. Innen graphitiert, außen rotbraun, etwas ge-





Abb. 25. Eschenbach SG, Balmenrain, Grab IV. Gefäße 2, 3 und 6. Zeichnung Irmgard Grüninger.
Maßstab 1:3 (2 und 6), 1:4 (3).



12

Abb. 26. Eschenbach SG, Balmenrain Grab IV. Deckel Nr. 12 des Kegelhalstopfes Nr. 7 (vgl. Abb. 23).
Zeichnung Irmgard Grüniger. – Maßstab 1:3.

fleckt. Boden mit Omphalos. – Nr. 12. *Deckel*, Abb. 26, auf Kegelhalstopf Nr. 7. Durchmesser 21 cm; Höhe 6,5 cm. Das schalenartige Tongefäß, ockerfarbig, ist nur außen mit Kerbschnittdekor im Felderstil versehen. Dreiecke und Vierecke mit verschiedenen Strichverzierungen stoßen aneinander. Während der Boden außen flach ist und in Quadranten schraffierte Dreiecke zeigt, weist er innen eine flache Wölbung auf. – Es liegen noch Scherbenstücke vor, die zu andern Gefäßen gehören. Vielleicht finden sich die fehlenden Stücke bei der Öffnung der noch nicht untersuchten Hügelquadranten.

Sowohl die Profile als auch der Dekor der gefundenen Tongefäße sind von typisch hallstädtischem Charakter. Die wohlgeformten Kegelhals- und bauchigen Trichterhalstöpfe wie auch die Schalen zeigen ausgeprägten, zum Teil polychromen Schmuck, Graphitierung, Kerbschnitt, Gravier- und Stempelverzierung im Felderstil. Sie weisen die Gefäße in die «nordostschweizerische Gruppe» und damit dem Kreis der «Alb-Salem-Keramik» der Hallstattstufe C zu. Verglichen mit den Gefäßen der Grabhügel I, II, III auf Balmenrain, tritt hier farbige Keramik hinzu.

2. *Metallfunde*. – a) *Bronze*, Abb. 27, 1. 4 *Armringe* aus gegossener Bronze, Durchmesser 11 cm, 4 mm breit, mit Rillenverzierung. Die 4 Ringe lagen unter größeren




Abb. 27. Eschenbach SG, Balmenrain. Funde aus Bronze (1) und Eisen (2) aus dem Grabhügel IV. Zeichnung Irmgard Grüniger. – Maßstab 1:3.

Rollkieselsteinen an oberster Stelle des Grabhügels. – 1 Fragment eines *Ringes* aus gegossener Bronze, Durchmesser ca. 5,5 cm, Breite 5 mm. Dekor: Außen Querrillen zu je vier in einer Gruppe. – 2 Fragmente eines gerillten *Bronzeringes* von ca. 6 cm Durchmesser, 5 mm breit. – 1 kleines *Bronzeblechfragment*, durchbohrt, an zwei Seiten nach oben gebogen, wohl von einer Schließe stammend. – Die Bronzefragmente wurden wenige cm unter der Grasnarbe der Hügelkuppe gefunden. Sie gehören nicht zum Zentralgrab. Es läßt sich jedoch nicht mehr sicher feststellen, ob es sich um eine Nachbestattung handelt; der Ackerboden war zu sehr durch den Pflug gestört. – b) *Eisen*, Abb. 27, 2. 1 *Eisenring*, stark oxydiert, ca. 6 cm Durchmesser, 5 mm breit. – 1 *Eisenmesser*, Länge 8,5 cm, Rücken und Schneide gleichmäßig gebogen, Griffdorn noch 1 cm lang. – 1 *Eisenmesser*, stark oxydiert, Länge 11 cm, mit Griffzunge, geschweiftem Rücken und gerader Schneide. – Die Eisenfunde lagen mit den 4 Armringen auf der Brandschicht vor der Knochenschüttung im Zentralgrab.

3. *Kohle und Knochen*. Vom Leichenbrand blieb noch eine Menge Holzkohlenstücklein mit Holzasche vermengt zurück. Diese Holzkohle wurde für spätere Untersuchungen gesammelt. Die Hauptmenge der verbrannten, kleinen Knochenstücklein lag in der Mitte der Brandfläche als Schüttung. Es konnte kein Tierknochen nachgewiesen werden.

Alle aufgefundenen Steine stammen aus der Umgebung: Findlinge und Rollkiesel. Eine schwache Steinsetzung lag als Boden zum Teil unter der Brandschicht, wenig größere auf der Brandschicht westlich der Brandschüttung. Die Hauptmenge lag auf dem Hügel als Steinmantel. Dieser wurde in späteren Jahrhunderten durch die Ackerbewirtschaftung zerstört.

Auf der obersten Stelle des Hügel lagen noch 4 größere Steine in Kreuzform. Als diese vorsichtig entfernt wurden, kamen die Bronzeringe (4 Armbänder) in ungestörter

Lage darunter zum Vorschein, während die Ringfragmente weiter südlich sich fanden; demnach lag der Tote mit dem Kopfe nach Süden und den Füßen nach Norden. Es fanden sich keine Brandspuren, die Knochen waren vollständig vermodert. Es dürfte sich um eine Nachbestattung handeln in der Zeit, als die Leichenbestattung wieder in Gebrauch kam.

Im Quadrant 1 konnte ein kleiner Graben auf Höhe der Brandschicht festgestellt werden. Er war gefüllt mit Lehm, vermischt mit Brand und zog sich um die auskeilende Brandschicht.

Lage der Gefäße und Bestattungsritus. Die Gefäße gruppierten sich, wie der Plan zeigt, zur Hauptsache vor der Knochenausschüttung. Diese türmte sich auf der mit Lehm und Kohlenstücklein gefüllten umgekehrten Schale Nr. 13 auf. Die übrigen Töpfe waren bis auf Topf Nr. 6 völlig zusammengedrückt. Sie mußten wohl beim Aufschütten des Hügels noch mit Speis und Trank gefüllt sein. Neben der Knochenschüttung lag der damals wertvolle Eisenring und etwas entfernter die beiden Eisenmesser. Bronze fehlte sonderbarerweise.

Die obige Situation ermöglicht uns, Schlüsse auf den Bestattungsritus zu machen. Die Leiche wurde an Ort und Stelle auf dem ausgeebneten Boden über einer Steinsetzung verbrannt. Als der Holzstoß niedergebrannt war, sammelte man die Knochen, zerkleinerte sie, fegte die Asche mit den Holzkohlenresten zusammen, stülpte eine Schale darüber und schüttete die Knochenreste hinzu. Die Gefäße stellte man, etwas in den Untergrund gepreßt, vor dem Leichenbrand auf. Beim Löschen des Brandes mag das Gräblein auch angefüllt worden sein. Schließlich begann die Aufschüttung des Hügels und der Aufbau des Steinmantels. Der ursprüngliche Hügel mochte einen Grunddurchmesser von rund 25 m und eine Höhe von ca. 70 cm erreicht haben. – Funde und Dokumentation: HM St. Gallen.

J. Grüniger

Ramosch, Bez. Inn, GR

Hügel Mottata. Einen zusammenfassenden Bericht über die Ausgrabungen 1956–1958 erstattet Benedikt Frei auf S. 34ff.

Schmerikon, Bez. See, SG

Balmenrain: Hallstattnekropole, siehe unter Eschenbach.

Trüllikon, Bez. Andelfingen, ZH

Im freien Kreuzli, Wald nordöstlich vom Dorf. Aus einem angegrabenen Grabhügel der Hallstattzeit sind Scherben von Töpfen und Schalen geborgen worden. Beachtenswert ist die reiche metopenartige Stempel- und Strichverzierung eines braunrötlichen Topfes mit Trichterrand (*Abb. 28, 2 und Taf. 18*) und die Bodenmarke auf der Unterseite einer Schale aus lederbraunem Ton (*Abb. 28, 4 und 4a*). – Funde: SLM Zürich, P 43 829–43 834. *JbSLM* 66, 1957, 32.




Abb. 28. Trüllikon ZH, Im freien Kreuzli. Keramik aus einem hallstättischen Grabhügel (vgl. *Taf. 18*)
Maßstab 1:3.


Wohlen, Bez. Bremgarten, AG

Hohbühl. Aus einem Grabhügel der Hallstattzeit (?) stammt das Fragment eines kleinen Glasringes von mattgelber Farbe, Durchmesser ca. 3 cm, der bei einer unkontrollierten Raubgrabung 1958 zum Vorschein gekommen ist. – Fund: Sammlung Bezirksschulhaus Wohlen; Mitteilung: F. Huber.

Latènezeit – Epoque de La Tène – Periodo La Tène

Affoltern a. A., Bez. Affoltern a. A., ZH

Rütimatt, Nordwestteil der Gemeinde Affoltern, LK 1111, 676100/237900. 1956 konnte Grundbuchgeometer G. Bregenzler anlässlich von Grabarbeiten für eine Vorflut-



Tafel 18. Trüllikon ZH. Gefäß aus einem hallstättischen Grabhügel, Maßstab 1:2 (Seite 174).




Abb. 29. Affoltern a. A. ZH, Rütimatt. Spätlatènezeitliche Keramik. – Maßstab 1:2.

leitung im Zusammenhang mit einer Melioration zwei Scherben eines spätlatènezeitlichen Topfes mit Kammstrichverzierung bergen. *Abb. 29.* – Fund: SLM Zürich, P 44 019.

Walter Drack

Balzers FL

Alp Matta. Am 4. September 1958 fanden Hirten ein an die Oberfläche ragendes latènezeitliches Schwert mit Scheide aus Eisen (*Taf. 9*), das René Wyss in diesem Jahrbuch auf S. 52ff. behandelt. – Fund: LLM Vaduz. David Beck, *JbHVFL* 58, 1958, 319ff.

Basel BS

Alte Gasfabrik. Bei Aushubarbeiten auf dem Areal der Firma Durand & Huguenin AG wurden weitere Abfallgruben (Nr. 164–169) aus der Spätlatènezeit angeschnitten. Infolge verspäteter Mitteilung konnte keine genauere archäologische Untersuchung vorgenommen werden. – Funde: HM Basel. *Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde* 55, 1956, IV; 57, 1958, VIII.

Alte Gasfabrik. Roland Bay bearbeitete die menschlichen Skelettreste, die in den Abfallgruben der gallischen Ansiedlung gefunden wurden. Die Schädel, kranio-metrisch und kranioskopisch nach der Methode der Gruppenrisse untersucht, sind bis auf einen kleinen dolichokranen und einen wahrscheinlich brachykranen sehr einheitlich und entsprechen den übrigen aus der Latènezeit der Schweiz beschriebenen Schädel-funden. – Roland Bay, *Acta Anatomica* 30, 1957, 28–37, mit Abb. und Tab.

Bern, Bez. Bern, BE

Engehalsinsel. Im letzten Bericht über die Grabung vom Sommer 1957 ist ein Druckfehler stehen geblieben (*JbSGU* 46, 1957, 112). Zur Datierung der Wallanlage sollte es richtigerweise heißen, daß die Erbauung des Walles vorerst in die Zeit zwischen 100 v. Chr. und 150 n. Chr. gesetzt werden kann, also in einen Zeitraum, der sich vorläufig




Abb. 30. Eschen FL, Malanser. Fragment einer Certosafibel. – Maßstab 1:1.

auf etwa 250 Jahre einschränken läßt. Inzwischen ist durch die Untersuchung von 1957 bis 1959 eine genauere Datierung möglich geworden; sobald die Grabungsergebnisse veröffentlicht sind, soll darüber berichtet werden.

Eschen FL

Malanser, April 1957. Streufund aus dem Bereich des Grabungsfeldes von 1953/55: Fragmentierter Bügel mit Nadelhalter und Knoten einer Bronzefibel vom Typus Certosa, erhaltene Länge 5 cm, *Abb. 30*. – Fund: LLM Vaduz. *JbHVFL* 57, 1957, 278 (W. A. Graf).

Gals, Bez. Erlach, BE

Latènegräber 1917 an der Straße Gals-St. Johannsen: E. Hug bestimmte das Skelettmaterial aus Grab 1 und 2, welches 1957 aus der Privatsammlung Zbinden, Erlach, nach Bern kam. – Osteologisches Material: Naturhistorisches Museum Bern; E. Hug, *JbBHM* 35/36, 1955/56, 252; vgl. *JbBHM* 1917, 8 und O. Tschumi, *Urgeschichte des Kantons Bern* 1953, 226.

Kirchberg, Bez. Alt Toggenburg, SG

Iddaburg: Siehe S. 217.

Lausen, Bez. Liestal, BL

Edleten, TA 30, 625 225/258 325. Beim Marchelabbau stieß man im März 1954 in einer Tiefe von 110 cm unter der Erdoberfläche auf ein latènezeitliches Körpergrab. Das teilweise zerstörte Grab enthielt ein mit Blickrichtung gegen Süden beigesetztes Skelett. Lehrer E. Martin konnte noch folgende Beigaben bergen: a) Fragmente zweier gerippter Hohlringe aus Bronze, zum Teil mit Rest des Stöpselverschlusses, Durchmesser ca. 8 cm; b) eine kleine Bronzefibel mit abgebrochener Nadel, Länge 3,5 cm, *Abb. 31*. Oxydations Spuren von Bronze sind auf einem Knochen des Schultergürtels konstatiert worden. – Funde: KMBL Liestal. *Baselbieter Heimatbuch* 7, 1956, 253.




Abb. 31. Lausen BL, Edleten 1954. Beigaben eines Latènegrabes. – Maßstab 1:2.

Maschwanden, Bez. Affoltern, ZH

Kiesgrube, 1957, aus zerstörtem Grab: 3 Fragmente eines verzierten Hohlringes aus Bronze. 2 Arm- oder Beinringe aus massiver Bronze, Durchmesser ca. 8,5 cm. *Abb. 32.* – Funde: SLM Zürich, P 43 835–43 837; JbSLM 66, 1957, 33.

Präz, Bez. Heinzenberg, GR

Raschlegnas (LK), Raschlinas (TA), Weiler nordöstlich von Präz. Im September 1958 wurde bei einem Bauernhaus des Weilers eine aus grünem Rofnagneis bestehende rätische Grabstele mit Schriftzeichen entdeckt. Sie diente als Basis für eine Holzsäule eines jetzt abgebrochenen Anbaues. Mittlere Höhe 85 cm, Breite 70 cm, mittlere Tiefe 35 cm, Gewicht über 400 kg (*Taf. 19 A*). Der Schriftrahmen ist 38 cm lang und 18 cm breit. Die Inschrift, deren Zeichen mehr flächig als wirklich eingetieft sind, besteht aus zwei ungleich hohen Zeilen und ist von rechts nach links zu lesen. Christoph Simonett liest die Schrift folgendermaßen: *sillokui | soisai* (oder *koisai*) = «dem Sillokos, Sohn des Soisa oder Koisa (dieses Denkmal)», *Abb. 33* und *Taf. 19 B*. Drei Punkte am Anfang der Schrift sowie die Linienführung des Rahmens können als schematische Darstellung einer menschlichen Rahmenfigur (mit Kopf und Füßen) gedeutet werden, wie sie für die Grabstelen aus dem rätischen Gebiet mehrfach bekannt ist. Simonett hält die Schriftzeichen für nordetruskisch und sprachlich für lepontisch, d. h. kelto-ligurisch. Da nach J. Whatmough, *The Prae-Italic Dialects of Italy* (1933), die rückläufig zu lesenden kelto-ligurischen Inschriften älter als die von rechts nach links geschriebenen




Abb. 32. Maschwanden ZH, Kiesgrube. Grabfunde 1957. – Maßstab 1:2.



Abb. 33. Prüz GR. Inschriftstein von Raschlinas 1958. Umzeichnung nach Chr. Simonett (vgl. Taf. 19).

sind, schlägt Simonett eine Datierung ins 3. Jh. v. Chr. vor. Leo Tschurr berichtigt auf Grund der kelto-ligurischen Dativendungen -ui und -ai die Lesung insofern, als er annimmt, daß die Namen eines Mannes und einer Frau vorliegen und es sich also um die Stele eines Doppelgrabes handelt. Demnach wäre die Inschrift zu deuten: «dem Sillokos (und) der Soisa bzw. Koisa (dieses Grabmal)», wobei die Frau nach ihrem später erfolgten Tod in das Grab ihres Gatten gelegt wurde. Diese Deutung könnte erklären, warum das Wort *soisai*, das auffällig kleiner geschrieben ist, noch in den unter dem anderen Namen freibleibenden Raum gedrängt werden mußte. Weiter ist nach L. Tschurr damit auch verständlich, daß, wenn zwei Schreiber am Werke waren, bei der Lesart *soisai* die Form des *s* von der beim Namen *sillokui* abweicht, oder bei der Lesart *koisai* das *k* von dem in *sillokui*. – Fund: Sammlung Simonett, Zillis. Chr. Simonett, Die nordetruskische Inschrift von Raschlinas bei Prüz, Bündner Monatsblätter 1959, Nr. 1/2, 1 ff. Leo Tschurr, Zur Inschrift von Raschlinas bei Prüz, Bünd. Monatsblätter 1959, Nr. 5, 154f.




Fig. 34.
Rances VD. Fibule en bronze d'une tombe.



Echelle 1:2.

Ramosch, Bez. Inn, GR

Hügel Mottata, LK 249, 825 825/191 750. Über die Ausgrabungsetappen 1956–1958 auf der auch in der späten Eisenzeit besiedelten Kuppe berichtet Benedikt Frei in diesem Jahrbuch auf S. 34ff.

Rances, distr. Orbe, VD

Dans une gravière située au nord-est du village il a été trouvé en 1957, dans une tombe




Abb. 35.
 Spätlatènezeitliche Lanzenspitzen.
 1 St. Antönien-Castels GR, Kirche,
 2 Siat GR, Fontauna freida.
 Maßstab 1:2.

détruite sans fouille systématique, une fibule du début de La Tène; elle est en bronze avec des ornements en corail blanc sur le pied et des motifs circulaires sur l'arc tordu. Longueur 5,3 cm, *fig. 34*. On a trouvé en outre, d'une seconde fibule très grosse, le ressort à double spirale avec des restes de l'arc et de l'ardillon. – Objets: MCAH Lausanne. RHV 65, 1957, 197.

St. Antönien-Castels, Bez. Oberlandquart, GR

Aus der Umgebung der Kirche stammt eine spätlatènezeitliche, eiserne Lanzenspitze mit Tülle, Länge 26,5 cm, *Abb. 35, 1*. – Fund: RM Chur, III C 208. Jb.Hist.-Antiqu. Ges. GR 88, 1958, XIV.




Abb. 36. Schaan FL. Frühlatènezeitliche Bronzefibel aus dem Kastellbereich. – Maßstab 1:1.

Schaan FL

Kastell, 1957. Einige Meter südlich der Badanlage des spätrömischen Kastells wurde in einer kohligen Schicht neben römischen Kleinfunden das Bruchstück einer frühlatènezeitlichen Bronzefibel gefunden; erhaltene Länge 7 cm, *Abb. 36*. – Fund: LLM Vaduz. *JbHVFL* 57, 1957, 279 (W. A. Graf).

Siat (Seth), Bez. Glenner, GR

Fontauna freida; nördlich des Dorfes in den Sether Bergen wurde im Herbst 1955 beim Bau eines Bergweges in 1 m Tiefe eine Lanzenspitze mit Tülle aus Eisen gefunden, Länge 23,5 cm, *Abb. 35, 2*. – Fund: RM Chur. Mitteilung: W. Oswald.

Truns, Bez. Vorderrhein, GR

Darvella, Weiler östlich von Truns (Trun). Bei der Bearbeitung des Skelettmaterials aus dem latènezeitlichen Gräberfeld, das 1912 beim Bahnbau angeschnitten worden ist (vgl. *JbSGU* 7, 1914, 74f.), ist nachträglich ein unverzierter Spiralfingerring aus Silber zum Vorschein gekommen. Durchmesser ca. 2 cm. – Fund: RM Chur, Kat.-Nr. III C 206; *Jb. Hist.-Antiqu. Gesellschaft GR* 87, 1957, (1958), XI f.

Römische Zeit – Epoque romaine – Età romana

Airolo, distr. Leventina, TI

Madrano. «La necropoli di Madrano» di Mario Fransioli, p. 57–82.



Tafel 19 A. Prüz GR. Grabstele mit Inschrift aus Raschlegnas 1958.



Tafel 19 B. Prüz GR. Detailaufnahme der Inschrift (vgl. S. 178).

Arbon, Bez. Arbon, TG

Schloß Arbon. Im Bereich des Schlosses ist nunmehr das spätrömische Kastell entdeckt worden. Die Untersuchungen sind im Gange, werden aber einige Jahre beanspruchen.

K. Keller-Tarnuzzer

Augst, Bez. Liestal, BL

Augusta Raurica. Summarische Vorberichte über die Ausgrabungstätigkeit der Stiftung Pro Augusta Raurica in der Zeit vom 1. September 1956 bis 31. August 1957 und vom 1. September 1957 bis 31. August 1958 finden sich im 56. (1957) und 57. (1958) Band der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. Ausführliche Grabungsberichte sollen nach Abschluß der umfangreichen Untersuchungen publiziert werden.

Bei der Grabung 1958 im Gewerbeviertel in der Insula 24: Alexandriner Billon-Tetradrachme des Hadrian, J. 19 = 134/5, Rv. Serapisbüste, vgl. Feuarent, Coll. Demetrio 1435. Das Stück war gelocht, als Amulett getragen worden. – Fund: RM Augst. Schweizer Münzblätter 8, 1958, 94 (H. A. Cahn).

Über die Ausgrabung eines gallorömischen Tempelbezirkes auf Sichelen im Jahre 1958 berichtet der örtliche Grabungsleiter G. Theodor Schwarz in der *Ur-Schweiz* 23, 1959, 1–10. Ein detaillierter Grabungsbericht erscheint im nächsten Jahrbuch. – Funde und Dokumentation: RM Augst.

Avenches, distr. Avenches, VD

Aventicum: Die Thermen En Perruet (cad. fol. 58, Parzellen 938 und 1828). Grabung Winter 1957/58.

Der Entdecker dieser Thermenanlage, J. Bourquin, hat an dieser Stelle ausführlich darüber berichtet. Damals (1951) wurden Frigidarium, Tepidarium und die Ostwand des Caldariums aufgedeckt. Die neue Grabung (Oktober 1957 bis Januar 1958) legte nun diese inzwischen durch ein Schutzdach geschützten Teile völlig frei. Außerdem gelang es, unter Mitverwendung alter Grabungspläne (1862 Caldarium Westteil, 1870 und 1955 Nordflügel) durch einige Sondierungen die Umrise des Gebäudes festzustellen (vgl. den Plan *Abb. 37*). Freilich vereinfachen die alten Aufnahmen stark, Einzelheiten und Höhenangaben fehlen gänzlich. Unter diesen Umständen bleibt die Rekonstruktion des Grundrisses Versuch, und es ist zu hoffen, das weitere Grabungen bald Gewißheit oder – wo nötig – Korrektur bringen werden. Fest steht die Form des *Caldariums* (C) als eines verbreiterten Saales mit leicht trapezförmiger, vertiefter Mittelnische (alveus A) und zwei seitlichen, überwölbten Apsiden, wo je ein Labrum (L) aufgestellt war. Das Fragment eines solchen fand sich nämlich in den Trümmern der nördlichen Apside. Die Einrichtung des Hypokaustes (Kamine, Bodenkonstruktion) und eindruckliche Hitzeschäden an den Mauern (gelber Kalk ziegelrot verbrannt) waren gut zu beobachten. Geheizt wurde das Caldarium durch seitliche Präfurnien (p) in der Rückwand, wo sich wohl auch die Eingänge befanden. Um Caldarium und Tepidarium




Abb. 37. Avenches VD, Thermen «En Perruet». Grabungen 1862–1957. Rekonstruierter Plan nach G. T. Schwarz. – Maßstab 1:700.

(T) herum, 3 Fuß tiefer, zog sich der Heizgang (Ch), mit Kesselräumen an der Rückseite des Caldariums. Dort fanden sich auch Spuren einer *testudo alvei* genannten Heizeinrichtung. Die drei axial angeordneten Säle Frigidarium (F), Tepidarium (T), Caldarium (C) und der Heizgang waren zu einem einheitlichen Block zusammengefaßt.

Anschließend an dieses Hauptgebäude sind im Norden rekonstruierbar ein Innenhof mit symmetrischen Schwimmbecken (Natationes N), wobei letztere ebenfalls die Form überwölbter Apsiden hatten. Im Süden ist ein an das Tepidarium und dessen Präfurnien angrenzender Raum als Sudatio (S) anzusprechen; dazu kommen weitere, unbestimmte Nebenräume sowie eine Tabernenreihe entlang der Straße. Die Grabung wies ferner mindestens eine gründliche Umgestaltung der Anlage nach (B), wobei die Natationes zugunsten eines rechteckigen Bassins in der Mittelnische des Frigidariums aufgegeben wurden (Kanal im Frigidarium zugeschüttet!). Gleichzeitig mußten Sudatio und südliche Nebenräume einem zusätzlichen, geheizten Badesaal (Hypokaust, Marmorboden auf Ziegelmörtelunterlage, Abwasserkanal) weichen, der durch Zugänge sowohl mit Tepidarium wie mit Frigidarium in Verbindung stand. Entsprechende Umbauten

römischer Thermen sind andernorts bezeugt, man erinnere nur an Augst (Frauenthermen). Vorläufige Datierung der ursprünglichen Anlage: früh-flavisch. Da hauptsächlich zwischen den sorgfältig gemauerten Fundamenten gegraben wurde, während die oberen, späteren Schichten mancherorts bereits abgetragen worden waren, bleiben Datierung des Umbaues und Dauer der Benützung vorläufig noch im Ungewissen. Aus demselben Grunde sind die Funde, deren Bearbeitung PD. Frl. V. von Gonzenbach übernommen hat, verhältnismäßig wenig zahlreich. Ein Suchgraben endlich läßt einen Hof (Palaestra P) westlich anschließend an das Caldarium vermuten. Anhaltspunkte für eine vor-römische Besiedelung fanden sich nirgends, hingegen wurden spätrömische Einbauten in der Palaestra festgestellt. Hoffentlich wird demnächst die umfassende Konservierung der Anlage und ihre gänzliche Freilegung an die Hand genommen. Über die Arbeiten dieses Winters berichtet Bulletin Nr. 18 der Association Pro Aventico ausführlich; einen Überblick vermittelt die «Ur-Schweiz» 22, Juni 1958, 17ff. Vgl. *Taf. 20 A, B, und 21 A, B, Abb. 37.*

Aventicum: En Pré Vert (cad. fol. 59, Parzelle 1832). Über eine Ende November 1957 durchgeführte Sondierung, die als Notgrabung im April 1958 fortgeführt wurde, soll zusammenfassend im nächsten Jahrbuch berichtet werden.

G. Theodor Schwarz

Basel BS

Münsterhügel, 1958. Beim Umbau des Schulhauses zur Mücke konnte die mit großen Quadersteinen verkleidete Kastellmauer des 4. Jh. festgestellt werden. Anschließend begann man zu Beginn des Aprils 1958 mit systematischen Ausgrabungen im Hof des Schulhauses, wobei das Areal bis auf den gewachsenen Kies durchforscht wurde. Der Garten hinter dem Andlauerhof, Münsterplatz 17, konnte glücklicherweise durch eine Flächengrabung untersucht werden. Als Vorbericht sei hier mitgeteilt, daß in einer Tiefe von durchschnittlich zwei Metern früh-römische Siedlungsschichten mit Balkengrübchen, Pfostenlöchern, Feuerstellen und Abfallgruben zum Vorschein kamen, die spätlatènezeitliche und römische Keramik aus augusteisch-tiberischer und claudischer Zeit enthielten. Eine Tonlampe mit Gladiatorenrelief, eine Speerspitze und ein Ortband einer Dolchscheide bestätigen neben früheren Funden (Mundstück einer Tuba) den militärischen Charakter der Baureste. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß auch hier, wie auf dem Münsterplatz, Kasernen des Kastells standen, die weit ins 1. Jh. hinein benützt oder umgebaut wurden.

Große Überraschung brachte die Ausgrabung für die spätrömische Zeit. Im Nordteil des Hofes zur Mücke (Nordwestecke des Kastells) stieß man auf die 1,2 m dicke Umfassungsmauer eines mächtigen zweischiffigen Pfeilerbaues von etwa 13 × 30 m mit festem Mörtelboden und einem Portal gegen den Schlüsselberg. Schichtverhältnisse, Machart und Grundriß beweisen, daß der Bau aus dem 4. Jh. stammt und ein großes Magazin, wohl am ehesten ein Getreidespeicher (Horreum) war, wie sie in spätrömischen Kastellen, z. B. in Trier, Epfach und Schaan, öfters gefunden werden. Eine im Gebäude

liegende eiserne Pflugschar deutet ebenfalls in diese Richtung. Es ist das erste Bauwerk im Innern des Kastells aus spätrömischer Zeit, das bis jetzt klar erfaßt werden konnte.

Beim Bischofshof, Rittergasse 3, stieß man beim Aushub für einen Heizungskeller ebenfalls auf Balkengräbchen, Steinsetzungen, Feuerstellen und Abfallgruben. Aus einer kleineren Grube stammt spätlatènezeitliche Keramik, ein Randstück einer frühaugusteischen Amphore mit dem Stempel HERAC und ein Bruchstück einer frühromischen Bildlampe mit Kranz. – Funde: HM Basel. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 57, 1958, Vff. National-Zeitung Nr. 238, 28. Mai 1958.

Rittergasse, Realgymnasium, Sommer 1957: Bei der Renovation des Schulhauses wurde die Gelegenheit benutzt, um im Hof nach weiteren Resten der südlichen Wehrmauer des spätrömischen Kastells zu suchen. Es wurde an die Beobachtungen Karl Stehlins von 1885 an der Südostecke des Schulhauses angeschlossen und Teile der untersten Mauerschicht aus schräggestellten Kalksteinen und einige darauf liegende Spolien, darunter eine glatte Säulentrommel von 39 cm Durchmesser und 42 cm Höhe, festgestellt. Die auf dem Plan Stehlins (R. Fellmann, Basel in römischer Zeit, S. 54, Abb. 13) bei c eingezeichnete, von der Umfassungsmauer rechtwinklig abgehende Mauer l ist mittelalterlich und gehört zu einem Keller, also nicht zu römischen Kasematten, wie man bisher angenommen hat. Das gleiche dürfte bei den Mauern m und n der Fall sein.

Als zweites ist zu vermerken, daß das ostwärts verfolgte Mauerfundament direkt neben der Rittergasse eine starke Erweiterung von etwa 4 m ins Kastellinnere aufweist. Es könnte sich um das erste Anzeichen einer Toranlage des Kastells handeln. – Funde: HM Basel; Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 56, 1957, VII.

Stadthausgasse 25 (ehem. Hotel Storchen). Anlässlich der Ausgrabung mittelalterlicher Baureste durch das Institut (Prof. Dr. R. Laur, O. Lüdin) wurde unter den schwarzen Kulturschichten des Mittelalters eine sandige Schwemmschicht festgestellt, die einige römische Münzen aus dem 4. Jh. und einige in die gleiche Zeit zu datierende Scherben enthielt. Es dürfte sich um verschwemmte Funde handeln. – Funde: HM Basel; Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 56, 1957, Vff.

Biberist, Bez. Kriegstetten, SO

Oberwald, oberhalb Scheibenstand Schwerzimoos, 1957/58. Von der römischen Siedlungsstelle stammen römische Ziegelfragmente und verschiedene Keramikfunde, unter anderem Wandscherbe eines rätischen Topfes mit Kerbbanddekoration. Mitteilung: W. Friedli (1958).

Binn, Bez. Goms, VS

Schmidighäusern: LK 530, 657500/135075; 1410 m ü. M. Bei Bauarbeiten für eine Wasserleitung oberhalb des Dorfes, am Rande des großen Latènegräberfeldes beim Hotel Ofenhorn, wurde 1935 ein römisches Brandgrab zerstört. Nach Aussage eines der

Arbeiter, des heutigen Präsidenten von Binn, Chr. Tenisch, fand man in ca. 60 cm Tiefe eine graubraune, innen rötliche Vase aus gebranntem Ton, von ca. 20–30 cm Höhe, mit sich verengender, nach außen geschweiffter Halsöffnung (ähnlich M.-R. Sauter: *La Préhistoire du Valais*, Planche X, No 3 oder 4). Diese war bis zum Hals mit grauem Staub und verbrannten Knochen gefüllt. Zuoberst auf der Füllung, in der Halsöffnung, lagen drei römische Münzen, von denen bis heute 2 wieder sichergestellt werden konnten. Die Urne wurde von den Arbeitern zerschlagen. Beigaben: 1. Sesterz des Kaisers Nerva vom Jahre 97 n. Chr., Bild und Schrift stark verwischt. Av.: (IMP NERVA) CAES AVG PM TR P (COS III P P), Büste des Kaisers nach rechts, mit Lorbeerkranz. Rv.: (FORTVN)A (AVGVSTA) / S-C, Fortuna stehend nach links, mit Füllhorn in der Linken und Ruder in der Rechten, C 67, BMC III (19) 107, RIC II 83. 2. Sesterz des Kaisers Antoninus Pius, ca. 169–175 n. Chr. Av.: (FAVST)INA A(VGVSTA), Büste nach rechts. Rv.: AVG(V)S(TI PI)I F(IL) / S-C, Spes mit Blüte in der Rechten, nach links, C 25, BMC IV (383) 2200, RIC III 1371. Bestimmung: Prof. Dr. H. Jucker, Bern. – Funde: Sammlung G. Graeser, Binn.

Schmidigenhäusern, LK 530, 657 265/135 005, 1401 m ü. M. Um die Jahrhundertwende fand Otto Kiechler beim Kelleraushub für das heutige Postgebäude einen Sesterz des Kaisers Commodus (180–183 n. Chr.). Av.: CRISPINA AVGVSTA, Büste der Crispina nach rechts, Rv.: HILARITAS / S-C, Hilaritas stehend von vorne mit langem Palmenzweig in der Rechten und Füllhorn in der Linken, BMC IV 414. Bestimmung H. Stettler, BHM Bern. Vgl. die Meldung eines Grabfundes von der gleichen Lokalität S. 221. – Fund: Sammlung G. Graeser, Binn. G. Graeser

Binningen, Bez. Arlesheim, BL

Kirchrain, 1957. Bei Kabellegung vor der Liegenschaft Schloßrebenrain 10 wurde ein ca. Nord-Süd verlaufender Mauerzug der bereits bekannten römischen Siedlung angeschnitten. – Mitteilung: W. Hufschmied, Bauverwalter, Binningen.

Buchs, Bez. Aarau, AG

Im Zopf, TA 151, 648 250/248 950, fand W. Labhart ein römisches Webgewicht und Ziegelfragmente.

Im Gartenland des Bühl, wo einst eine römische Villa stand, fand W. Labhart Reste von bemaltem Wandverputz, Terra sigillata und Mosaikfragmente, die wahrscheinlich von zwei verschiedenen Mosaikböden stammen. R. Bosch

Caxis, Bez. Heinzenberg, GR

Cresta, 1957. Anlässlich der Ausgrabung auf Cresta durch das SLM Zürich kamen im nördlichsten Teil des Grabungsfeldes einige Stücke von römischer Terra sigillata und einige wenige gleichzeitige Metallfunde, darunter eine pilumartige Lanzenspitze zum Vorschein. Vgl. S. 155ff. – Fund: SLM Zürich, P 43 815; JbSLM 66, 1957 (1958), 13.

Chur, Bez. Plessur, GR

Neue Post, Bahnhof Chur, Baustelle 1956. Die Angaben über die in Schweiz. Münzblätter 7, 1957, 95 und im JbSGU 46, 1957, 126 gemeldete Münze Konstantins I. sind zu berichtigen: Stark vernutzte Kleinbronze, Rv. GLORIA EXERCITVS, Labarum mit Christogramm zwischen zwei Soldaten, Cohen 251, Münzstätte vermutlich Siscia. – Fund: RM Chur; Schweiz. Münzblätter 8, 1958, 23; Jb. Hist.-Antiqu. Gesellschaft GR 87, 1957 (1958), XIV.

Am Rhein bei Chur wurde ein vermutlich angeschwemmtes As des Claudius, Cohen 84, gefunden. – Fund: RM Chur; Schweiz. Münzblätter 9, 1959, 29.

Dießenhofen, Bez. Dießenhofen, TG

Kirche. Bei Erdarbeiten 1953, die direkt westlich von der Kirche vorgenommen wurden, stieß man auf Mauern, die zu einer römischen Warte gehören könnten. Im Zusammenhang mit dem Mauerwerk gelang es, eine römische Scherbe zu bergen. – Fund: Privatbesitz.

K. Keller-Tarnuzzer

Dintikon, Bez. Lenzburg, AG

Dorf, TA 156, 659 550/245 925. Im Februar 1957 stieß man beim Aushub einer großen Jauchegrube östlich des Wohnhauses 44 (H. Meier-Härdi) auf einen von Norden nach Süden verlaufenden römischen Mauerzug von 1,20 m Breite und auf die Fundamente eines Strebepfeilers. – Funde: Hohl- und Leistenziegel. In der Umgebung sind schon zahlreiche römische Funde gemacht worden. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Stützmauer eines römischen Herrenhauses. – *Argovia* 70, 1958, 240.

R. Bosch

Domat-Ems, Bez. Imboden, GR

Am Rheinufer gegenüber der St. Johannes-Kirche auf Felsberger Seite wurde am 31. August 1957 ein Sesterz des Kaisers Maximinus I. (235–238) gefunden. Av. IMP MAXIMINVS PIVS AVG, Rv. VICTORIA AVG S-C, RIC 67, Cohen 100. – Fund: RM Chur, Kat.-Nr. IV B II; Jb. Hist.-Antiqu. Gesellschaft GR 87, 1957 (1958), XIV; Schweiz. Münzblätter 8, 1958, 23.

Egliswil, Bez. Lenzburg, AG

Streifund aus der Gemeindeabfallgrube. 1958 fand Max Nussberger einen Sesterz des Hadrian, 119 n. Chr., Rv. PONT MAX TR POT COS III – SC, sitzender Jupiter mit Adler und Victoria. – Fund: Sammlung Seengen; Schweiz. Münzblätter 9, 1959, 29.

Ersigen, Bez. Burgdorf, BE

Murrain, nordwestlich von Ersigen. Nach Mitteilung von W. Friedli (1958) trägt der flache Hügel die Resten einer römischen Siedlung.

Eschenz, Bez. Steckborn, TG

Auerbach, 1952. Aus dem Bett des Auerbaches, etwa 100 m oberhalb seiner Mündung in den Rhein und knapp unterhalb einer kleinen Brücke, stammt ein Terra-sigillata-Fragment (vermutlich 2. Jh.). – Fund: TM Frauenfeld. K. Keller-Tarnuzzer

Flumenthal, Bez. Lebern, SO

Attisholz. Berichtigung der Meldung im JbSGU 46, 1957, 127 und in Schweiz. Münzblätter 5, 1955, 102: Aus dem Bereich der römischen Villa stammen nur die beiden Münzen des Hadrian und des Commodus. Die Münze des Claudius ist auf der Scharlen bei Attiswil Bern gefunden worden und im JbSGU 46, 1957, 119 richtig aufgeführt. – Mitteilung R. K. Spillmann.

Frenkendorf, Bez. Liestal, BL

Schauenburgerfluh, Streufund: Bronzemünze Konstantins des Großen, Av. IMP CONSTANTINVS AVG, Büste des Kaisers mit Lorbeer nach rechts, Rv. SOLI INVICTO COMITI, stehender Sol mit Weltkugel nach links, im Abschnitt P C C (?), im Feld N S. – Fund: KMBL Liestal. R. Laur-Belart

Streufund 1957: Sesterz des Kaisers Antoninus Pius (138–161 n. Chr.), Rv. SALVS AVG, Salus mit Ruder vor Altar, Cohen 718. – Fund KMBL Liestal; Schweiz. Münzblätter 8, 1958, 23.

Gelterkinden, Bez. Sissach, BL

Zelgwasser/Rohrbach. Einzelfunde aus dem Bereich der römischen Siedlungsstelle vgl. S. 158.

Gränichen, Bez. Aarau, AG

Kirche/Pfrundweg. Bei der Ausgrabung der 1661 abgebrochenen alten Kirche kam ein an die Nordwestecke anschließender, in nördlicher Richtung verlaufender Mauerzug zutage, der nach R. Bosch römischen Ursprungs sein muß und zu einem Ökonomiegebäude des großen Gutshofes südlich der heutigen Kirche gehören dürfte. – Argovia 70, 1958, 242.

Hirschthal, Bez. Aarau, AG

Hofmatten. Im Juli 1958 stieß Lehrer Hubacher im südlichen Teil seiner Liegenschaft, in der Nähe des kleinen Talbaches, auf römische Mauerfundamente (*Abb. 38*). Das angeschnittene Gebäude lehnt sich an den leicht ansteigenden Hang an und scheint gegen Süden gerichtet zu sein. Funde: Zahlreiche Ziegelfragmente. Schon beim Bau des Nachbarhauses (Parzelle 628) sollen römische Mauerzüge festgestellt worden sein. – Dokumentation: VM Brugg.

Liestal




Abb. 38. Hirschthal AG, Hofmatten 1958. Römische Siedlung. Aufnahme und Zeichnung: Hubacher/Moosbrugger. – Maßstab: Situationsplan 1:2000, Detailplan 1:40.

Illnau, Bez. Pfäffikon, ZH

Effretikon. Im Frühjahr 1957 wurde «in der Steinmüri» oder «Herdeln» genannten Flur Spuren einer römischen Siedlung entdeckt. Ein kleines Terra-sigillata-Fragment gelangte ins SLM. – Fund: SLM Zürich, P 43 848; Zürcher Chronik NF 1957, 40.

Lachen, Bez. March, SZ

Bahnhof. Gegenüber der Bahnstation wurde 1958 bei Grabarbeiten in einem Garten, bergseitig, ein As des Caligula gefunden. – Fund: SLM Zürich; Schweiz. Münzblätter 9, 1959, 30.

Langenbruck, Bez. Waldenburg, BL

im Comp.

Römerstraße am Kräheck. Wenige Meter außerhalb des südlichen Einganges in den Felseinschnitt bei der Seilhüslifuh entdeckte ich 1927 unter Humus- und Schuttschichten eine Ausweichstelle für den Wagenzug. 1928 zeigte ich die Stelle den Herren Karl Stehlin und Prof. Dr. Felix Stähelin. Karl Stehlin beabsichtigte hierauf, die bisher unbekannte Stelle kartographisch aufnehmen zu lassen, was meines Wissens unterblieben ist; ebenso ist die Ausweichstelle nicht, wie vorgesehen, in die 2. Auflage von Stähelins «Die Schweiz in römischer Zeit» aufgenommen worden. – Seither fand ich diese Ausweichstelle abgestürzt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß an den beiden Enden




Abb. 39. Lausen BL. Knochenkamm aus der römischen Siedlung bei der Kirche. – Maßstab 1:2.

dieser Abbruchstellen noch Geleisespuren sichtbar sind, was sich anlässlich der Reparatur des Weges feststellen ließe. – Vgl. A. Gansser-Burckhardt, Neue Befunde an einer jurassischen Römerstraße, JbSGU 30, 1938, 159ff. Vgl. die Beobachtungen alter Straßentrassen in Langenbruck auf S. 224.

A. Gansser-Burckhardt

Schwengifeld, Streufund 1955: Sesterz des Kaisers Marc Aurel (161–180 n. Chr.), Rv. SALVTI AVG COS III, Av. ... TR P XXIII, Cohen 547. – Fund: KMBL Liestal; Schweiz. Münzblätter 8, 1958, 23.

Lausen, Bez. Liestal, BL

Im Comp.

Gartenweg 2, oberhalb der Kirche, 1951. Bei Aushubarbeiten für eine Garage im Bereich der römischen Siedlung kamen aus der römischen Schicht Keramikfragmente und ein Kamm aus Knochen zum Vorschein. Der scheibenförmige Griff des Kammes besitzt auf der Vorderseite eine Kreisgravierung und auf der Rückseite eine vertiefte kreisrunde Fassung, Länge 5,3 cm, Breite 3,8 cm, Abb. 39. – Funde: Privatsammlung Kurt Rudin, Basel.

Liestal, Bez. Liestal, BL

Im Comp.

Bächliacker. Im März 1957 stellte Th. Strübin an der Grenze gegen Frenkendorf römische Ziegelfragmente (Leisten- und Hohlziegel) fest. Bei den Koordinaten 621080/260650 werden Mauerzüge vermutet. – Dokumentation: Archiv KMBL Liestal und ALAS.

Heidenlochweg 19, Parzelle 2615 (Josef Schafroth-Surer), Juli 1958. Beim Aushub für einen kleinen Anbau stieß man auf die Trümmer der talwärts abgerutschten römischen Wasserleitung. Die Fundstelle wurde untersucht und die erhalten gebliebene Sohle des Leitungskanals mit dem Viertelrundstab und einem Ansatz zum Wandverputz freigelegt. Die Kanalsohle lag am Nordwestrand der Baugrube nur noch 40 cm unter der Oberfläche, am Nordostrand 220 cm, und senkte sich auf einer Länge von ca. 3 m um 27 cm, von Kote 319927 bis 319657. Da es leicht war, einige größere zusammenhängende Stücke der Ziegelschrotmörtel-Verkleidung herauszunehmen, ließ man einen Querschnitt ausfräsen, wobei sichtbar wurde, daß die Verkleidungsschichten in sechs Arbeitsvorgängen aufgetragen wurden. Es konnten vier verschiedene Mörtelmischungen festgestellt werden. – Fund: KMBL Liestal. Dokumentation in ALAS.

Langhagweg, ca. 1952: Halbfolli des Kaisers Constantinus I. (306–337), Münzstätte Trier 306, Rv. MARTI PATRI CONSERV/S-A/PTR, Voetter, Gerin S. 390, 20. – Fund: KMBL Liestal; Schweiz. Münzblätter 8, 1958, 23.

Römerstraße. Nach K. Gauss, Geschichte der Stadt Liestal (SA aus: Die Burgen des Sisgaus, Bd. II), erreichte die vom Steinenbrüggli nach Liestal führende Römerstraße beim Wasserturm die heutige Stadt (S. 2). In den Jahren 1892 und 1895 sollen Reste dieser Straße aufgedeckt worden sein (S. 75). Da mir dieses Ausholen der Straßenführung nach Westen nicht dem römischen Wesen gemäß erschien und auch nicht topographisch bedingt ist, hatte ich Zweifel an der Richtigkeit der früheren Beobachtungen und suchte Gelegenheit zur Nachkontrolle anlässlich öffentlicher Grabarbeiten. 1953 wurde in der Gartenstraße längs der Liegenschaft Spinnler eine Kanalisationsleitung gelegt. Die nach Liestal führende Römerstraße hätte den Leitungsgraben fast rechtwinklig schneiden müssen. Es war bis in einer Tiefe von 4 m aber keine Spur eines Straßenkörpers zu finden. Möglicherweise wurde die unter einer Lehmschicht von 80 cm liegende 10–30 cm starke Moränenschicht als Straßenbett gedeutet. Die gerade Verlängerung der bisherigen Fundstellen der Römerstraße im Langhag führt mit einer stumpfen Abknickung an der Stelle, an welcher das Gefälle beginnt, direkt in die Linie Obertor-Rathausstraße-Regierungsgebäude-Rheinstraße. Diese Linienführung entspräche einem römischen Straßenverlauf. – Dokumentation: KMBL Liestal und ALAS.

Th. Strübin

Lindau, Bez. Pfäffikon, ZH

Zwischen Eschiken und Schürliacker wurden im März 1957 an der «Steinmüristraße» links zwei Fragmente von Leistenziegeln und das Bruchstück eines Hohlziegels (tubulus) gefunden. – Funde: SLM Zürich, P 43 838–43 839. Zürcher Chronik NF 1957, 40.

Männedorf, Bez. Meilen, ZH

«Im Koppen» (Rebberg), jetzt Areal der neuen Bergstraße, wurde 1892 ein As von Nemausus gefunden und 1958 dem SLM Zürich vorgelegt. – Schweiz. Münzblätter 8, 1958, 95 (D. Schwarz).

Meilen, Bez. Meilen, ZH

Obermeilen: Appenhalde, Parzelle 6594, LK 1112, 692 320/236000, Oktober/November 1958. Bei Aushubarbeiten für einen Neubau wurde auf einer Länge von einigen Metern in einer Tiefe von 30–40 cm unter der Oberfläche eine Kulturschicht mit römischen Ziegelfragmenten angeschnitten. Mauerwerk ist nicht beobachtet worden. Es muß sich um den Abraum einer durch Rebbergarbeiten zerstörten römischen Ruine handeln. Die Fundmeldung geschah durch A. Altdorfer, Lehrer in Obermeilen. – Funde: SLM Zürich; vgl. F. Keller, MAGZ 15, 1864, 105.

W. Drack

Mellingen, Bez. Baden, AG

Wald Hinter-Brand, westlich von Niederrohrdorf, TA 155, 663775/253050: Max Zurbuchen fand 1957 auf einer von erratischen Blöcken umsäumten Bodenerhebung einige römische Ziegelfragmente, die vielleicht von einem in der Nähe gelegenen, bis dahin unbekanntem Gutshof stammen. – Funde: Privatbesitz M. Zurbuchen. R. Bosch

Monthey, distr. Monthey, VS

Marendeux: Etablissement romain. Lors de travaux de construction dans le terrain de la villa Giovanola et dans le jardin Torrent, on a coupé de nouveau, en 1955, les murs de l'établissement déjà connu. Des sondages exécutés par L. Borgeaud et V. v. Gonzenbach, en novembre 1955, ainsi que les observations faites par M.-R. Sauter et le chanoine Theurillat, ont fourni de nouveaux indices sur son étendue; le plan d'ensemble n'est pas encore déterminé clairement. D'après V. v. Gonzenbach, les locaux dégagés à l'occasion des sondages de 1942 et de 1955 appartiennent très vraisemblablement à l'aile des bains de l'édifice principal. En témoignent: l'hypocauste, l'enduit de mortier imperméable adhérent à un mur, et un aqueduc voûté qui n'a pas été suffisamment observé. Trouvailles: Céramique du II^e siècle. – Documentation: Institut d'Anthropologie, Genève; cf. JbSGU 45, 1956, 58; La Suisse primitive 1942, 47ss.

Mont-sur-Rolle, distr. Rolle, VD

Dans la cour de M. de Salis, une tombe apparemment d'époque romaine (fragments de tegulae dans le remblais) a été découverte. Orientation: Nord/ouest-sud/est. Squelette en pleine terre. – RHV 65, 1957, 197. E. Pelichet

Niederdorf, Bez. Waldenburg, BL

Turnplatzareal, Münzfunde von 1947–1957: Faustina d. J., Sesterz, Rv.: Stehende Aeternitas (Cohen 4); Faustina d. J., As, Rv. unbestimmbar; M. Aurelius oder L. Verus, As, Rv.: die zwei Kaiser; unbestimmbarer Dupondius. – Funde: KMBL Liestal. Schweiz. Münzblätter 7, 1957, 98.

Oberkulm, Bez. Kulm, AG

Murhübel. Bei Bodenuntersuchungen im Hinblick auf einen Hausbau stieß man im August 1957 auf Mauern der schon bekannten römischen Villa. – Argovia 70, 1958, 240 (R. Bosch).

Obersiggenthal, Bez. Baden, AG

Nußbaumen, TA 37, 664450/260300. Bronzemünze des Agrippa, 27–12 v. Chr., Av. M AGRIPPA L F COS III, Kopf mit Rostrakranz nach links, Rv. S C, Neptun stehend nach links, mit Delphin und Dreizack, Cohen I, 173, 3. R. Laur-Belart

Oberwinterthur, Bez. Winterthur, ZH

Garten Gebhartstraße 24, LK 1072, 699 250/262 900: Denar des Caracalla, RIC IV, 1, p. 231, 127 (Cohen 64), evtl. verschleppt? – Fund: Privatbesitz Winterthur.

Kastell. Im folgenden soll kurz berichtet werden über eine kleine Ausgrabung am Kirchhügel in Oberwinterthur, die im März 1957 mit städtischen Beiträgen und durch verständnisvolles Entgegenkommen der Anwohner ermöglicht wurde. Da die Untersuchungen demnächst in größerem Ausmaße fortgesetzt werden können, sind die bisherigen Resultate in mancher Hinsicht erst vorläufig. Sie betreffen den Nordwestteil des Oberwinterthurer Kirchhügels und stehen damit in engem Zusammenhang mit der noch unbeantworteten Frage nach dem bergseitigen Verlauf der spätrömischen Kastellmauer. Deren möglichst genaue Kenntnis ist nämlich nicht nur für die engere Heimatgeschichte von Bedeutung, sondern auf Grund des inschriftlich überlieferten Baujahres 294 n. Chr. für die provinzialrömische Forschung schlechthin. Wenn sich der bis jetzt bekannte Grundriß des Kastells Vitodurum in so auffälliger Weise von den gleichzeitigen Anlagen in Irgenhausen und Burg bei Stein am Rhein unterscheidet, so könnte das auf einer grundsätzlichen Verschiedenheit hinsichtlich Funktion und Organisation beruhen, die durch weitere Ausgrabungen noch augenfälliger gemacht werden sollte.

Das Ziel der letztjährigen Untersuchung bestand darin, den weiteren Verlauf des 1934 entdeckten Spitzgrabens am Westfuß des Kastellhügels sicherzustellen. Sein Anfang liegt nach neueren Beobachtungen unter der Nordwestecke des Pfarrgartens, wo sich die natürliche Böschung allmählich abflacht. Unsere Überraschung war groß, als der durchschnittlich 3,50 m breite und gut 2 m tief künstlich ausgebrochene Graben nach 35 m Länge und einer leichten Knickung lindbergwärts auslief. Es hätte dies unter Berücksichtigung der negativen Resultate von früheren Sondierungen beim Dorfbrunnen zu bedeuten, daß vor der nördlichen Umfassungsmauer (d. h. ausgerechnet auf der exponierten Kastellseite!) *kein* Wehrgraben bestand. Überlegungsmäßig ist ein solches Ergebnis natürlich merkwürdig, zumal auf Grund der keramischen Funde nicht bezweifelt werden kann, daß das Grabenfragment am Westhang aus dem 4. Jh. stammt.

Bei den Untersuchungen von 1957 zeigte sich auch der Rand eines Straßenkörpers mit dem anschließenden Wassergräbchen. Der Schichtenverlauf macht es einigermaßen wahrscheinlich, daß es sich dabei um eine römische Anlage handelt, vielleicht sogar um das Bett der großen Überlandstraße, was im Frühjahr abgeklärt werden soll. Beiläufig aufgedeckte Balkengräbchen und Pfostenlöcher gehören zu hölzernen Wohnbauten aus dem 1. Jh. Sie enthielten einige interessante Kleinfunde, wie z. B. Fragmente von italischen Sigillata-Gefäßen, eine Haarnadel aus Hirschhorn, Glasscherben von Bechern und Flaschen sowie allerlei aus Südfrankreich importierte Keramik, worunter das gestempelte Bodenstück einer Bilderschüssel aus der Werkstatt des Töpfers Secundus (ca. 70–80 n. Chr.).

H.-R. Wiedemer

Pfäfers, Bez. Sargans, SG

Unterhalb der «Porta Romana», wahrscheinlich 1957: As des Claudius (41–54),

Münzstätte Rom, Rv. wohl S-C Minerva, RIC 66 D, BMC 149. – Schweiz. Münzblätter 7, 1957, 50.

Reigoldswil, Bez. Waldenburg, BL

Hof Obergrund, Streufund 1957: Sesterz des Marcus Aurelius (161–180 n. Chr.), Rv. SALVTI AVG COS III, stehende Salus, Cohen 544f. – Fund: KMBL Liestal. Schweiz. Münzblätter 7, 1957, 98.

Rohr, Bez. Aarau, AG

Anfangs August 1957 wurde ein Stück der Römerstraße zwischen Rapperswil und Rohr herausgeschnitten und nach Basel für die Ausstellung «Die Schweiz zur Römerzeit» transportiert. Funde wurden dabei keine gemacht. – Heimatkunde aus dem Seetal 32, 1958, 5.

Rolle, distr. Rolle, VD

La Combe. On a constaté les restes de fondations de l'époque romaine. C'est la première indication de ce temps à Rolle. – RHV 65, 1957, 198. E. Pelichet

Russikon, Bez. Pfäffikon, ZH

Ludetswil, im Feld nördlich der Bläsimühle, LK 1092, 703050/252725, fand J. Frei 1945 beim Pflügen eine Großbronze des Antoninus Pius, ANTONINVS AVG(ustus) PI(us), Rv. Roma? Lehrer W. Meili meldete den Fund 1958 und erwähnte, daß im betreffenden Acker altes Gemäuer liege und ein kleines Hufeisen aus Eisen zum Vorschein gekommen sei. – Fund: SLM Zürich; Bestimmung H.-R. Wiedemer.

Walter Drack

Savognin, Bez. Albula, GR

Runnad (oberhalb Padnal). Beim Wegbau wurde ein stark vernutztes As des Augustus, Monetar C. Cassius Celer, Cohen 408, gefunden. – Fund: RM Chur, Kat.-Nr. IV B 1; Jb. Hist.-Antiqu. Gesellschaft GR 87, 1957 (1958), XIII f. Schweiz. Münzblätter 8, 1958, 24.

Schaan FL

Laurentius-Apotheke, Parkplatz. Bei Bauarbeiten im Januar 1957 kam das Bruchstück einer römischen Fibel mit Federkonstruktion zum Vorschein; erhaltene Länge 2 cm. – Fund: LLM Vaduz; JbHVFL 57, 1957, 280 (W. A. Graf).

Spätromisches Kastell. Die Ausgrabungen im Kastell sind 1958 unter der Leitung von David Beck weitergeführt worden. Nach Abschluß und Auswertung der Untersuchungen wird in unserem Jahrbuch ein zusammenfassender Bericht erscheinen. Vgl. JbHVFL 57, 1957, 233 ff.; 58, 1958, 285 ff.

Schellenberg FL

Auf dem Ochsner in der Nähe der Ruine Altschellenberg ist 1958 eine Kleinbronze (Antoninianus) des Claudius II. Gothicus, 268–270, Cohen 200, gefunden worden. – Fund: LLM Vaduz. JbHVFL 58, 1958, 327. Schweiz. Münzblätter 9, 1959, 60.

Schiers, Bez. Unterlandquart, GR

Fraktion Montagna. Die im JbSGU 46, 1957, 135 gemeldete Münze des Tiberius ist nicht 1956, sondern schon früher, allerdings mit falscher Bestimmung, gemeldet worden (vgl. JbSGU 37, 1946, 79). Die Fundstelle Ottenacker (Gehöft) gehört zur Fraktion Montagna (Montania). H. Erb

Seengen, Bez. Lenzburg, AG

Holzacker, nördlich des Altholzes, TA 170, 659550/241250 und 659450/241300. Ende 1957 fand Dieter Suter an den angegebenen Stellen römische Ziegelfragmente. Die Entfernung zum 1922/23 untersuchten Gutshof beim Marchstein beträgt ca. 500 m. – Fund: Sammlung Seengen; R. Bosch, Heimatkunde aus dem Seetal 32, 1958, 6.

Pfarrhaus. Anfangs Februar 1957 stieß man in dem östlich des Pfarrhauses ausgehobenen Kanalisationsgraben auf zwei in westöstlicher Richtung verlaufende römische Mauerzüge von 80 cm Dicke. – Westlich des Pfarrhauses wurde im Oktober 1957 sondiert, wobei gegenüber der Mitte der Hausfront eine von Osten nach Westen verlaufende Mauer von 1 m Dicke auf einer Länge von 3,6 m freigelegt wurde. Auf der Nordseite, die einen Fundamentabsatz aufwies, waren noch etwa 10 cm hohe Reste eines Wandverputzes erhalten. Südlich der Mauer fanden sich zahlreiche Bruchstücke von römischen Leisten- und Hohlziegeln, etwas Keramik, Nägel und Stücke eines Kalkgußbodens mit Ziegelkleinschlag. – Funde: Schulsammlung Seengen; Heimatkunde aus dem Seetal 32, 1958, 6.

Sempach, Bez. Sursee, LU

«Im Honerich», Oberflächenfund 1957 beim Ackern: As des Claudius von 42 n. Chr. (BMC 200). – Schweiz. Münzblätter 7, 1957, 99.

Sitten-Sion, Bez. Sion, VS

Sous le Scex, 1957: Rudolf Degen, Ein römisches Badgebäude in Sitten, 122ff.

Solothurn, Bez. Solothurn, SO

Gerberngasse, Februar 1957. Bei Grabungsarbeiten für eine Gasleitung im westlichen Teil der Gerberngasse, wo bereits 1889 ein römischer Mühlstein gefunden worden ist, wurde ein vermutlich römischer Mauerfuß freigelegt, aber nicht weiter erforscht. Keramische Kleinfunde 1. Hälfte 1.–3. Jh.: Terra sigillata (RS/BS Tasse Drag. 27 mit Stempel INGE, Ingenuus, La Graufesenque; RS Teller Drag. 18; RS Schälchen Drag. 35; BS von Tellern mit Strichelkranz auf Bodeninnern); RS/BS von Scherben

mit Glanztonüberzug: BS Becher mit metallisch glänzendem Glanztonüberzug und Rankenornament in Weißbarbotine; Fragmente von Krügen und Amphoren. – Funde: MS Solothurn. Altertümerkommission des Kantons Solothurn, Bericht des Konservators Nr. 389/17 vom 15. Februar 1957. Bestimmung: Inst. Basel.

Subingen, Bez. Kriegstetten, SO

Berichtigung zu JbSGU 46, 1957, 136: Der neben der Straße Subingen-Derendingen gefundene Victoriat gehört in das 2. Jh. vor Chr.

Sursee, Bez. Sursee, LU

Sursee-Untertor, 1957: Randscherbe eines rätischen Bechers mit Wanddellen (2./3. Jh.). – Fund: Heimatmuseum Sursee. J. Speck

Tarasp, Bez. Inn, GR

Nähe der Pfarrkirche, beim Kabellegen für Telefonleitung, November 1957: Sesterz des Marcus Aurelius aus seiner späten Regierungszeit. Rv. Schreitende Viktoria nach links. – Schweiz. Münzblätter 7, 1957, 99.

Unterkulm, Bez. Kulm, AG

Südwestlich des Dorfes, TA 167, 650 975/239 975. Beim Aushub von Fundamentgräben westlich der Bandfabrik Schneeberger stieß man 1957 in etwa 1,50 m Tiefe auf eine mit Holzkohle, gebrannten Lehmstücken, Ziegelfragmenten und Knochensplintern durchsetzte dunkle, römische Schicht. Da die Talsohle früher sumpfig war, ist eine Siedlungsstelle in der Umgebung des Fundortes zweifelhaft. – Aarg. Tagblatt, 11. Mai 1957; Argovia 70, 1958, 240. R. Bosch

Veltheim, Bez. Brugg, AG

Nach dem Abbruch des alten Pfarrhauses von Veltheim und dem wegen der Erweiterung des Friedhofs notwendig gewordenen Ausbruch der Fundamente kamen neben Resten älterer Bestattungen auch wieder römische Funde zum Vorschein, die vom Kantonsarchäologen in Verbindung mit Herrn Dr. med. Th. Keller von Schinznach-Dorf untersucht wurden. Es konnte die aus Ziegelsteinen und Hypokaustplatten errichtete Abschlußmauer eines römischen Bades festgestellt werden. Der betreffende Raum muß einst buntfarbig ausgemalt gewesen sein, da sich im Bauschutt zahlreiche Wandverputzstücke von blauer, grüner und roter Farbe fanden. In einer Tiefe von 1,40 m lag, in Ziegelmörtel eingemauert, eine römische Wasserröhre aus Blei von über 1 m Länge und 6 cm Durchmesser, auf der einen Seite mit Ausguß versehen. Darüber lag das Skelett einer wahrscheinlich mittelalterlichen Bestattung. Es wurde zur anthropologischen Untersuchung dem Museum für Natur- und Heimatkunde in Aarau überwiesen. An einer andern Stelle konnte in 1,20 m Tiefe eine 80 cm breite und 15 cm dicke Brandschicht festgestellt werden. Aus diesen wie den schon früher gemachten Beobach-

tungen geht eindeutig hervor, daß Veltheim einst einen vornehmen römischen Gutshof mit all seinen Nebengebäuden besaß, dessen Ruinen von den eingewanderten Alamannen oder Franken als Friedhof benützt wurden, in den dann im 11. Jh. die Dreiapsidenkirche zu stehen kam. – Die Bodenfunde wurden der Gemeinde Schinznach-Dorf für das geplante Heimatmuseum überlassen. *Argovia* 70, 1958, 239; *Brugger Tagblatt*, 13. November 1957; Planskizze in der ALAS.

R. Bosch

Villigen, Bez. Brugg, AG

Schürmatt, «vor dem Tor», nördliches Dorfende, LK 1070, TA 36, 658 550/264 550. Beim Aushub für eine Wasserleitung stieß man anfangs Januar 1958 auf die Räume eines römischen Bades. R. Bosch, W. Hegnauer und O. Lüdin untersuchten das Gebäude, indem sie zwei Hypokausträume freilegten und den Verlauf der übrigen Mauern verfolgten (vgl. *Abb. 40* und *41*). Den verschiedenen Grabungsnotizen entnehmen wir folgende Angaben: *Raum 1* war hypokaustiert, mit Pfeilerchen aus Sandstein und Ziegelplatten (nur die Mittelreihen), Kalkmörtelboden, zahlreiche Tubulifragmente. Der westliche Heizkanal besaß einen Entlastungsboden aus Tuffsteinen und zwei in den Raum hineinführende Zungenmäuerchen aus Ziegeln. *Raum 2* war hypokaustiert, mit Sandsteinpfeilerchen (*Taf. 22 B*), Bodenniveau ca. 10 cm tiefer als in *Raum 1*, zahlreiche Tubulireste. *Raum 3* war hypokaustiert; in der Nordostecke wurden Pfeilerreste aus Sandstein gefunden (im Grabungsplan, *Abb. 41*, nicht eingetragen). Über der ca. 1 cm dünnen Aschenschicht wurde eine 2–3 cm hohe Brandschicht mit Kleinfunden beobachtet. Der westliche Heizkanal besaß ebenfalls einen Entlastungsboden. *Raum 4*, Ziegelmörtelboden, bestehend aus zwei Mörtelschichten in der Fußbodenhöhe der Räume 1 und 2. Bodenbelag aus grauen Sandsteinplatten. *Raum 5* war den Wänden




Abb. 40. Villigen AG, Schürmatt 1958. Situationsplan mit römischem Badgebäude. Zeichnung O. Lüdin. Maßstab 1:2000.




Abb. 41. Villigen AG, Schürmatt. Römisches Bad, Grabungsplan 1958. Aufnahme O. Lüdin. – Maßstab 1:200.

entlang mit Ziegelplatten ausgefüttert und enthielt an der Westwand eine Stufenbank aus Ziegelwerk. *Raum 6* wies einen Bodenbelag aus Kies auf und dürfte als Portikus zu deuten sein. *Räume 7–9* sind vermutlich Heizräume. Es handelt sich bei dem entdeckten Bau offensichtlich um ein Badgebäude mit Portikus 6, heizbarem Ankleideraum 3, Frigidarium 4 mit Kaltwasserwanne 5, Tepidarium 2 und Caldarium 1. Außerhalb des Badgebäudes wurde ca. 14 m gegen Norden die Ost-West-Mauer eines zweiten Gebäudes angeschnitten; entlang der nördlichen Flucht lag ein Kiesbelag (ist in *Abb. 41* noch nicht eingetragen). Kleinfunde 1958: Keramik, Glas, Metall, Reste von farbiger Wandmalerei (Vindonissa-Museum Brugg); Grabungsdokumentation von O. Widmer und O. Lüdin in *ALAS*; *Basler Nachrichten*, 9. Januar 1958; *Brugger Tagblatt*, 7. Januar 1958.

Vollèges, distr. Entremont, VS

Le Levron. Im September 1955 wurde Herrn Prof. Sauter in Genf ein nicht genauer beobachtetes Fundensemble aus dem Dorfbereich von Le Levron durch Herrn Bérard zugeschickt. Prof. Sauter übergab die 28 Münzen an Herrn C. Martin, Lausanne, und N. Dürr, Genf, zur Bestimmung und die übrigen Gegenstände an die Unterzeichnete. Der Fund umfaßt folgende Gegenstände:

Münzen. 1. 1. Jh.; 2. Hadrianus (117–138), Sesterz; 3. Antoninus Pius (138–161), Roma, Sesterz; 3bis. id. (140–143), Sesterz; 4. u. 5. Commodus (180–192); 6. Marcus Aurelius (161–180), Roma, Sesterz; 7. Ende 2. Jh.; 8. Septimius Severus (193–211),

Roma, Sesterz; 9. Julia Mamaea (221–235), Sesterz, RIC 694, Cohen 62; 10. ead. (222–235), Sesterz, RIC 679, Cohen 26; 11. Maximinus I. (235–236), Sesterz, RIC 67, Cohen 100; 12. id. (236–238), Sesterz, RIC 78, Cohen 13; 13. Pupienus (238), Roma, Sesterz, RIC 22, Cohen 23; 14. Gordianus III. (240), Roma, Sesterz, RIC 290, Cohen 143; 15. id. (240), Roma, Sesterz, RIC 293, Cohen 390; 16. id. (240), Roma, Sesterz, RIC 294, Cohen 231; 17. id. (240), Roma, Sesterz, RIC 303, Cohen 262; 18. Philippus I. (247); Roma, Sesterz, RIC 150, Cohen 138; 19. id. (244–249), Roma, Sesterz, RIC 167, Cohen 18; 20. id. (244–249), Roma, Sesterz, RIC 185, Cohen 110; 21. Traianus Decius (249–251), Roma, Sesterz, RIC 117, Cohen 53; 22. Traianus Decius (249–251), Roma, Sesterz, RIC 124, Cohen 87; 23. Tetricus I. (268–273), Aug. Treverorum, FIDES MILITVM; 24. Claudius Gothicus (268–270), Imitation des Typus DIVO CLAVDIO, Rv. CONSECRATIO; 25. Probus (276–282), Ticinum, IMP C[M?] PROBVS P F AVG, Rv. CONCORD MILIT; 26. Probus (276–282), Ticinum, VIRTVS PROBI AVG, Rv. PAX AVGVSTI/QXXT; 27. Zeit des Constantinus, Beginn 4. Jh.

Bronzen. 1. Email-Scheibenfibel, *Taf. 23, 1.* Das Bronzegerüst besteht aus einem Mittelkreuz und außen abwechselnd vier runden Scheiben und vier kleineren Ringen mit kleinen äußeren Zierknöpfen, die zum Teil abgebrochen sind. In dem Mittelloch steckte ehemals noch eine fünfte, erhöhte Rundscheibe, die wie die übrigen mit Email gefüllt war. Von den vier noch vorhandenen Scheiben tragen zwei im Außenkreis blaues Email mit weißen Punkten darin, in den beiden anderen sind noch Reste des offenbar weniger widerstandsfähigen roten Emails vorhanden. Die Mitte der Scheiben sind im Gegensinne farbig gestaltet. Zu dieser Fibel lassen sich zwei völlig gleiche Stücke namhaft machen. Die eine stammt aus Baden AG und befindet sich im Landesmuseum in Zürich, die andere lag in einem sarmatischen Frauengrab, siehe *Arch. Ertesitö 1948, Taf. XL, 6.* Alle drei Fibeln dürften aus den bekannten belgischen Ateliers des späten 2. oder frühen 3. Jh. n. Chr. stammen¹. – 2. Große Omegafibel aus Bronze (oder Messing?), *Taf. 23, 2.* Der flache Bügel mit den großen Kugelknöpfen und den abgewinkelten, dreistufig knotigen Enden ist massiv in einem Stück gegossen. Die Nadel fehlt, man sieht jedoch die Abnutzungsspuren durch Öse und Spitze an beiden Seiten des Bügels. Ich kenne kein gleiches Stück. Jedenfalls handelt es sich entweder um eine späte Degeneration oder um eine primitive lokale Nachahmung einer bekannten, langlebigen Form, die besonders im nordschweizerisch-süddeutschen Raum im 2. und frühen 3. Jh. häufig auftritt. Hier sind die Knöpfe immer in die Winkel der umgebogenen Enden des sorgfältig gearbeiteten Bügels gesondert eingesetzt. Ein gutes Beispiel siehe bei O. Tschumi, *Urgeschichte des Kantons Bern, 400f.* – 3. Feine, flache Bronzescheibe, *Taf. 23, 3* und *Abb. 42, 1.* 1 mm dick, Durchmesser. 5,8 cm. Der überall ausgefranzte Rand war offenbar leicht facettiert. Auf der Oberseite eingepunztes Muster in konzentrischen Kreisen, abwechselnd je zweimal Kreisaugen in unregelmäßigen Abständen und dicht aneinandergereihtes XXX-Muster. In der Mitte eingesteckter Knopf als Niete, auf dessen Oberfläche Gittermuster. Auf der Rückseite finden sich in einem ca. 1,5 cm breiten Quer-

¹ Eine dritte analoge Scheibenfibel stammt aus dem sarmatischen Gräberfeld von Kiskörös-Csukasto, erstmals publiziert in *Arch. Funde in Ungarn, 1956, S. 274f.* Mitteilung Rudolf Degen.




Abb. 42. Vollëges VS, Le Levron (vgl. Taf. 23). – Maßstab 1:2.

streifen verkrustete Eisen-(und Holz-?)reste mit Abdrücken eines Gewebes in feiner Leinenbindung. – Eine gute Parallele zu diesem offenbar zur Tracht gehörigen Gegenstande ist mir nicht bekannt. Immerhin sei auf eine entfernt ähnliche, kleinere Bronzescheibe hingewiesen bei J. Breuer und H. Roosens, *Le Cimetière Franc de Haillot* (1957), Fig. 13, 10 aus Grab XI. Die Scheibe gehört dort zu einer Tasche, die unter anderem auch 5 spätrömische Münzen enthielt. Das Grab selbst wird von den Autoren S. 284 in das 2. Viertel des 5. Jh. datiert. – 4. Zwei Stücke von einem oder zwei schmalen Armringen aus Bronze, Taf. 23, 4. Die beiden vorhandenen Fragmente weisen an allen vier Enden Bruchstellen auf, so daß es sich entweder um einen Ring handelt, der zumindest anderthalb Mal, wenn nicht öfters, spiralig um den Arm geführt war, oder um Reste von zwei gleichen Ringen. In der Verzierung wechselt falsche Torsion mit knollig-glatten Partien ab.

Keramik. 1. Becher aus weichem, hellrötlichem Ton mit rotbraunem, matt glänzendem Überzug innen und außen, teilweise abgeschabt. Der Becher ist fast ganz erhalten. Abb. 42, 2. – 2. Eine größere Anzahl kleiner Scherben eines zweiten, gleichen Gefäßes wie Nr. 1. – 3. Becher aus stark gemagertem, glimmerhaltigem Ton, hellockerfarbig, im Kern grau-blau. Lippenrand nicht erhalten. Brandspuren. Noch zu drei Viertel der Gesamtform vorhanden. Abb. 42, 3. – 4. Scherbe eines zweiten, gleichartigen Gefäßes wie Nr. 3. – 5. Kleine Randscherbe eines Deckels (?), stark gemagerter Ton, rötlich, verbrannt. – 6. Plumper, kleiner Topfboden, sehr ähnlich im Ton wie Nr. 3 und 4, evtl. zu Nr. 4 gehörig? – 7. Sehr kleine Scherbe, dickwandig, grob, rötlich-grau. – 8. 2 Bodenscherben und eine Wandscherbe eines zylindrischen Gefäßes aus sehr stark glimmer-

haltigem Stein, laveartig. Waagrechte Zierrillen. – 9. Ein Stückchen Ziegelmörtel, römisch. – Die zeitliche Einordnung der beiden einfachen, kleinen Becher stößt auf Schwierigkeiten. Obgleich beide eindeutig als römisch erkennbar sind, bieten sie uns keine Einzelheiten, die klare Schlüsse zuließen. Das einzige, was sich andeutungsweise sagen läßt, ist, daß die Lippenbildung bei Nr. 1 sowie der stark gemagerte, glimmerhaltige und hart gebrannte Ton von Nr. 3–6 am ehesten an gewisse Fabrikate des 4. Jh. erinnert.

Eisen. 4 Nägel, ein Eisenblech, 2 Schnallen, alle modern.

Die mitgefundenen modernen Gegenstände zeigen, daß die Beurteilung des ganzen Fundes problematisch bleiben muß. Man kann nicht sicher sein, ob die Fundstücke tatsächlich als zusammengehörig zu betrachten sind. Die Möglichkeit des zufälligen Zusammentreffens verschiedener Niederlegungen muß offengelassen werden. Immerhin möchte man bei der Kombination von Bechern, Fibeln, Armring, Bronzescheibe und Münzen doch am ehesten an ein Grab des 4. Jh. denken, weniger etwa an einen Schatzfund, obgleich die Zahl der Münzen für eine Totenbeigabe ziemlich groß ist. E. Ettliger

Wettswil, Bez. Affoltern, ZH

Heidenkirche, römische Siedlungsstelle, April 1957. Randscherbe eines konischen Steilbeckers aus Kochtopf-ton, grau-schwarz, auf primitiver Scheibe geformt. Höhe soweit erhalten 12 cm, Durchmesser 12,5 cm. Randscherbe eines Tellers gleicher Art mit Schrägrand, Durchmesser ca. 26 cm. Randscherbe eines Tellers aus guter TS, Form Dr. 32. Wandscherbe einer Reliefschüssel aus schlechter TS, Dr. 37, einheimischen Ursprungs, Dekoration wie bei Vogt, ZSAK 3, 1941, 99, Abb. 2, 4 mit der Figur ibid. Abb. 1, 16. Wandscherbe einer Reliefschüssel aus guter TS, Dr. 37, des Cibisus mit Feldereinteilung durch gekerbte Stäbe, geritzter Rosette und kleinem Hasen nach links. Wandscherbe eines hellroten Beckers mit Stempeldekoration en oculée. 6 Scherben eines Beckers mit Karniesrand, Ton und Überzug leuchtend hellrot mit starkem Silberglanz der Oberfläche. Darauf in Barbotinetechnik Feldereinteilung durch Punktreihen und mehrere Jagdtiere. An den Resten sind zumindest ein Hirsch und ein Hund erkenntlich. Schön geschriebener Grafittoreset: T – – –. Becher dieser Art wurden in der Schweiz vor allem in den Töpfereien auf der Engehalbinsel bei Bern hergestellt. Allerdings haben die dort gefundenen Stücke nie einen so starken Silberglanz. – Der ganze Keramikkomplex weist eindeutig in die zweite Hälfte des 2., eventuell auch noch in den Beginn des 3. Jh. – Funde: SLM Zürich, P 43 841–43 847. E. Ettliger

Zillis, Bez. Schams, GR

Reischen. Bei Grabungen für die Straßenkanalisation ist eine Bronzemünze des Constantinus Augustus gefunden worden. – Jb. Hist.-Antiqu. Gesellschaft GR 88, 1958, XV.

Zofingen, Bez. Zofingen, AG

Areal der Färberei AG Zofingen, TA 166, 638 500/237 100, März 1958. Bei Grabarbeiten stieß man auf zwei mächtige, 2 m feste Mauerzüge eines Torturmes der bekann-

ten großen Villa «Römerbad» (Eigen). Ein Bericht der Grabungsleitung über die durchgeführte Sondierung ist uns für das nächste Jahrbuch in Aussicht gestellt worden. – R. Bosch, Zofinger Tagblatt, 29. März 1958.

Zürich ZH

Seebach, Mattackerstraße. Im Garten einer Liegenschaft wurde ein stark abgenutztes As des Augustus gefunden. Erkennbar sind auf der Vorderseite nur Kaiserkopf und IMP. Vielleicht aus zugeführtem Humus stammend. – Fund: SLM Zürich; Schweiz. Münzblätter 9, 1958, 32.

Wiedikon. Aus dem Wald am östlichen Uetliberg, nach 1950 gefunden: Spiralarmsring aus Bronze mit stilisierten Schlangenkopfen und Winkelmuskelverzierung, Querschnitt flach-dreieckig, Dm. ca. 7,5 cm. Grabfund? *Taf. 22 A*. – Fund: SLM Zürich, P 43 840; JbSLM 66, 1957, 33.

Zurzach, Bez. Zurzach, AG

Südöstlich von Zurzach, TA 23, 664 350/270 825. Im Juni 1957 wurden bei der Verlegung einer Starkstromleitung in 60 cm Tiefe ein Mörtelboden und darüber, 40 cm tief, eine Brandschicht festgestellt. Dabei kamen einige römische Funde zum Vorschein. – Funde: HM Zurzach; Basler Volksblatt, 25. Juni 1957. R. Bosch

Frühmittelalter – Haut moyen âge – Alto medio evo

Balsthal, Bez. Balsthal-Thal, SO

Holzfluh, 1955. Fragment einer Axtschneide und Messer (?) mit Griffdorn aus Eisen, Länge 18 cm (Datierung beider Stücke unsicher); Griffzunge aus Eisen mit Tierkopfe und Flechtbandverzierung (frühes 8. Jh. n. Chr.), Länge 6,5 cm, Breite 1,5 cm. Fundumstände unbekannt. – Funde: SLM Zürich, P 43 854–43 856; JbSLM 66, 1957, 33.

Basel BS


Kleinhüningen, frühmittelalterliches Gräberfeld, Weilerweg, 18. Juli 1957. Bei Aushubarbeiten für eine Telephonleitung wurden zwei Gräber angeschnitten und zerstört. *Grab 241*: Orientierung unsicher, Tiefe ca. 1,5 m, Schädel und Skeletteile geborgen, keine Beigaben. *Grab 242*: Orientierung unbekannt, Tiefe ca. 1,5 m, Skeletteile geborgen, Beigaben: 2 doppelkonische Töpfe aus braun-schwarzem Ton mit Stempel- und Rillenverzierung. *Abb. 43*. – Funde: HM Basel, Skelettreste MNV Basel; Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 56, 1957, V.



Tafel 20 A. Avenches VD, En Perruet, Frigidarium mit Kanal.



Tafel 20 B. Avenches VD, En Perruet, Tepidarium und Frigidarium (*Seite 182*).



Tafel 21 A. Avenches VD, En Perruet. Das Tepidarium der Thermenanlage, Südecke.




Tafel 21 B. Avenches VD, En Perruet. Labrum aus dem Caldarium (*Seite 182*).



Tafel 22 A. Zürich-Wiedikon ZH. Grabfund? Maßstab 1:1 (*Seite 202*).



Tafel 22 B. Villigen AG, Schürmatt. Römisches Bad 1958. Hypokaustrum 2 mit Sandsteinpfeilerchen, Blick von Nordosten (*Seite 197*).



1



3



2



4

Tafel 23. Vollèges VS. Le Levron. Bronzefunde 1955. Maßstab 1:1 (Seite 198).




Abb. 43. Basel BS, Kleinhüningen 1957. Gefäße aus Grab 242. – Maßstab 1:3.

Eiken, Bez. Laufenburg, AG *In Comp.*

Kiesgrube, auf «Blaien», TA 32, 641950/264650. Seit Bestehen der Gemeindegriesgrube sind wiederholt Gräber und Grabbeigaben zum Vorschein gekommen, aber nicht weiter beobachtet worden (vgl. JbSGU 18, 1926, 116; 19, 1927, 115; 20, 1928, 97; 24, 1932, 97; 35, 1944, 137; 41, 1951, 137; Vom Jura zum Schwarzwald 1948, 101 mit Situationsplan). Nach den Fundberichten handelte es sich um Gräber mit und ohne Steineinfassung, teils mit, teils ohne Beigaben. Die einen sollen N-S, die anderen W-O orientiert gewesen sein.

Anlässlich der Sondierungen, durchgeführt von Dr. E. Hug vom 28. März bis 3. April, 29. September bis 2. Oktober und 6. Oktober bis 10. Oktober, wurden fünf Gräber freigelegt. *Grab 1*: 28. März 1958, 70 cm tief, durch Grube gestört, Reste eines weiblichen Individuums, W-O orientiert, keine Beigaben, Bronzespuren am linken Unterarm. – *Grab 2*: 1. April 1958, 60 cm tief, Skelett erhalten, W-O orientiert, Hände über Becken, Beigaben: eiserne Messerklinge (*Abb. 44, 1*). – *Grab 3*: 1. April 1958, 60 cm tief, Mann, gestört, W-O orientiert, keine Beigaben beobachtet. – *Grab 4*: 2. April 1958, 60 cm tief. Plattengrab ohne Bodenbelag und Deckplatten, Größe der Kammer: 184 cm lang und 40–50 cm breit (gegen Osten verjüngend), W-O orientiert. Reste




Abb. 44. Eiken AG, Blaien, Grabfunde 1958. 1 aus Grab 2, 2 aus Grab 5. – Maßstab 1:2.

von vier erwachsenen Individuen, wobei die einzelnen Skelette anlässlich der jeweiligen Nachbestattungen gestört worden sind; keine Beigaben. – *Grab 5*: 8. Oktober 1958, weiblich adult (ca. 25jährig), 70–75 cm tief, Plattengrab mit einer Kammer von 185 cm Länge und 55–45 cm Breite, NW-SO orientiert, Kopf im Westen, Beigabe: 76 Perlen einer Halskette aus Glasfluß, einige aus Glas und Perlmutter (*Abb. 44, 2*). – Funde: VM Brugg (zur Zeit FM Rheinfelden); E. Hug, Grabungsbericht und Ausgrabungsdokumentation in ALAS und VM Brugg; vgl. R. Moosbrugger, Vom Jura zum Schwarzwald 1958, 62.

Ferlens, distr. Oron, VD

Route Mézières-Servion. Des travaux de rectification de la route reliant Mézières à Servion on fait découvrir, entre cette route et le cimetière, plusieurs tombes très peu profondes. Il est difficile de les dater; elles paraissent être du VIII^e ou du IX^e siècle. Orientation variable mais proche d'O-E. – RHV 66, 1958, 197. E. Pelichet

Grandcour, distr. Payerne, VD

A Ressudens des tombes probablement barbares ont été découvertes. Orientation: O-E. – RHV 64, 1956, 196. E. Pelichet

Hauteville, Bez. Greyerz, FR

Ruz. Beim Abbau in der Kiesgrube zu Ruz wurden im September 1957 in geringer Tiefe (20–30 cm) auf der Kappe des steil ansteigenden Kieshügels zunächst zwei, später noch drei weitere Gräber gefunden. Das besterhaltene war durch Steinplatten aus der Gegend sarkophagförmig gebildet, wobei das Kopfbreite breiter war als jenes der Füße. Innere Länge 1,85 m, mittlere Breite 0,43 m. Bei den anderen Gräbern waren die Skelette nur dürftig durch Randsteine geschützt. Beigaben sollen nach Angabe der Arbeiter nicht gesehen worden sein. Eine Nachprüfung ergab, außer den Resten von zwei Skeletten eines älteren und eines jüngeren Individuums, Spuren vielleicht eines Tongefäßes. Sämtliche Gräber waren reihenförmig angeordnet und geostet, d. h. Kopf im Westen. – Freiburger Geschichtsblätter 48, 1957/58. Vgl. N. Peissard, Carte archéologique du Canton de Fribourg (1941), 61. O. Perler

Herznach, Bez. Laufenburg, AG

Kirche, nördlich des Kirchturmes, Juli 1957: Frühmittelalterliches Grab, mit über dem Becken gekreuzten Armen, W–O orientiert (Kopf im Westen, Blick nach Osten); Beigaben: Fragment eines großen Skramasaxes aus Eisen an der linken Seite; 5 Sargnägel aus Eisen; Spuren des Holzсарges. – Funde: FM Rheinfelden; Planskizze: Arch. Landesaufnahme Institut; Argovia 70, 1958, 239; Mitteilungen: R. Bosch und Pfarrer A. Brunner.




Abb. 45. Lens VS. Beigaben aus einem frühmittelalterlichen Grab (1957). – Maßstab 1:2.

Laupersdorf, Bez. Balsthal-Thal, SO

Höngen. In der Scheune des Lucas Brunner, bei welcher schon 1926 im sogenannten Heidenhaus Gräber zum Vorschein gekommen sind, stieß man 1958 auf drei beigabenlose Skelettgräber von west-östlicher Orientierung. Grab 1: infans I, mit Tuffsteinplatten eingefaßt; Grab 2: männlich, matur; Grab 3: männlich, adult. Die Fundstelle liegt unterhalb der Kapelle von Höngen. – Skelettfunde: MS Solothurn, anthropologische Sammlung. Museumsberichte 1958, 6f.

Lens, Bez. Sierre, VS

Am östlichen Dorfausgang stieß man auf dem Grundstück von J. Briguet im April 1957 auf ein frühmittelalterliches Plattengrab. Das beigesezte Individuum war West (Kopf)-Ost orientiert. Folgende Beigaben konnten geborgen werden: 1. Schnallenbügel aus stark zinn- oder silberhaltiger Bronze, 4 cm; 2. Taschenbügel aus Eisen, 10,5 cm; 3./4. Ösenahlen aus Eisen, 12,5 und 17 cm; 5. Lavezsteingefäß, Höhe 8,5 cm. *Abb. 45*, 1–5. – Funde: MV Sion.

Pfyn, Bez. Steckborn, TG

Weckingen: Hochstein, TA 56, 708 640/272 700. 1952 wurden bei Arbeiten an einem Steilhang am Hochstein westlich von Weckingen die Reste von zwei Skeletten gefunden. Unter den dazugehörigen Grabbeigaben befinden sich bronzene Gürtelschnallen, eine




Abb. 46. Pieterlen BE, Chor der Kirche mit Lage der Gräber. – Maßstab 1:100.




Abb. 47. Pieterlen BE, Kirche. Glasbecher aus Grab 54 (vgl. *Taf. 24*). – Maßstab 1:2.

eiserne Pfeilspitze mit Tülle, eiserne Gürtelschnallen usw. Nach den Aussagen von Ortsbewohnern sollen früher schon an der gleichen Stelle Gräber angeschnitten worden sein, so bei der Vertiefung des am Fundort vorbeiführenden Weges, der von der Neumühle nach Weiningen führt. Es dürfte sich um ein frühmittelalterliches Gräberfeld handeln. – Funde: TM Frauenfeld.

K. Keller-Tarnuzzer

Pieterlen, Bez. Büren, BE

Pfarrkirche. Bei Renovationsarbeiten wurde im Herbst 1956 auf Veranlassung von Prof. Dr. P. Hofer durch David Andrist eine systematische Grabung durchgeführt. Insgesamt konnten 58 Gräber mit mehr oder weniger stark gestörten Skeletten und verschiedenen Knochendepots festgestellt werden (vgl. Gräberplan, *Abb. 46*). Sämtliche in situ beobachteten Gräber waren geostet und befanden sich in 1–2 m Tiefe. D. Andrist gelang der Nachweis von vier unterschiedlichen Grabformen: 1. einfache Erdgräber; 2. Tuffbodengräber, auf den anstehenden Tuff hinunterreichend, aber nicht eingetieft; 3. Steinkranzgräber mit einer Steinsetzung ringsum; 4. Steinplattengräber aus gesägten Tuffplatten (Nr. 45 aus behauenen Tuffstein, Nr. 57 mit rot verputzten Innenwänden).

Als völkerwanderungszeitlich werden von D. Andrist folgende Gräber angesehen: *Grab 8*, Steinkiste ohne Beigaben; *Grab 23*, mit Fragment eines Bronzeringels und einem eisernen Spiralbohrer, 6,8 cm (*Taf. 24, 3*); *Grab 45*, Steinplattengrab mit dem Bruchstück eines Bronzeringels in der Grabfüllung; *Grab 54*, Steinplattengrab mit einem Becher aus grünem Glas, Höhe 6,7 cm (*Abb. 47* und *Taf. 24, 1*); *Doppelgrab 55/56*, Steinplattengrab mit silberplattierter Gürtelschnalle und Gegenbeschlag aus Eisen, Länge ca. 39 cm (*Taf. 24, 5*); *Grab 57*, Steinplattengrab mit rot verputzten Innenwänden, ohne Beigaben. Streufunde: Versilberter Armring mit würfelförmigem Ende, Durchmesser 5 cm (*Taf. 24, 2*), verzierte Knochenleiste eines Kammes, 7,7 cm (*Taf. 24, 4*). Die übrigen Gräber im Chor sind zum größten Teil sicher jüngeren Datums und dürften bis ins Hochmittelalter hinaufreichen. Die völkerwanderungszeitlichen Gräber stehen in Zusammenhang mit dem 1928 östlich der Kirche entdeckten Reihengräberfriedhof. – Funde: BHM Bern; D. Andrist, *JbBHM* 35/36, 1955/56, 267ff.; D. Andrist und E. Hug, Die Gräberfunde in der Kirche von Pieterlen (Sonderdruck aus: Er-




Abb. 48. Regensdorf ZH, Grab 2 und 11 (vgl. Taf. 25). – Maßstab 1:3.

innerungsschrift zur Renovation; Vogel, Pieterlen 1957). Vgl. JbBHM 12, 1932, 54 ff.; O. Tschumi, Urgeschichte des Kantons Bern 1953, 324 ff.

Regensdorf, Bez. Dielsdorf, ZH

Hofplatz des Restaurants «Zur alten Post». Durch das SLM wurden im September/November 1953 unter dem Hofplatz und der Staatsstraße zwölf W-O orientierte frühmittelalterliche Gräber aufgedeckt (Notgrabung). Von den zum Teil zerstörten Gräbern waren Nr. 3–5 Plattengräber. Es konnten noch einige Beigaben geborgen werden. *Grab 2*: Ohrring aus Bronzedraht, Bügel und Dorn einer eisernen Gürtelschnalle, *Abb. 48*; *Grab 4*: 13 Glasperlen, grün, rotbraun und gelb, auf der rechten Brustseite; *Grab 6*: Platte einer Gürtelschnalle aus Eisen, von länglich dreieckiger

Form, Länge 8,5 cm; *Grab 10*: Bügel einer Gürtelschnalle aus Eisen; Messerfragment aus Eisen; 2 Glasperlen, gelb und blau; *Grab 11*: Gürtelgarnitur aus Eisen, bestehend aus Bügel, silbertauschierter Schnallen- und Rückenplatte; einschneidiger Sax aus Eisen von der rechten Seite des Bestatteten, Länge 38,5 cm; 16 Bronzenieten (der Saxscheide?) mit halbkugeligem Nietkopf; 4 Zierknöpfe (der Skramasaxscheide?) aus Bronze, verziert mit stilisiertem Tier; 3 unverzierte Nietköpfe aus Bronze, zweiteilig aus Buckel und geperltem Ring; stark oxydierte römische Münze; *Abb. 48, Taf. 25*. – Funde und Planunterlagen: SLM Zürich, P 43 857-43 869; vgl. JbSGU 44, 1954/55, 131; JbSLM 66, 1957, 33.

Sagogn, Bez. Glener, GR

Vitg Dadens. Eine vermutlich mittelalterliche Begräbnisstätte ist im September 1957 angeschnitten worden. Vgl. S. 225.

Tafers, Bez. Sense, FR

Galtern-Tal. Beim Bau der neuen Straße Tafers–St. Ursen wurde im Winter 1957/58 am leicht ansteigenden Waldrand des Galtern-Tales, Seite Tafers, ein Gräberfeld durchschnitten, wobei 6–8 Gräber zerstört worden sind. Die meisten Gräber waren geostet; spärlicher Steinschutz war vorhanden. Beigaben sind keine beobachtet worden, doch fehlte jede sorgfältige Untersuchung. – Freiburger Geschichtsblätter 48, 1957/58.

O. Perler

Ueßlingen, Bez. Frauenfeld, TG

Buch: Hasensee. In der Nähe des Südufers wurde vor wenigen Jahren eine eiserne karolingische Flügellanzenspitze (8./9. Jh.) aus dem See gehoben. Länge 45,5 cm. *Taf. 26*. – Fund: TM Frauenfeld; Mitteilungen aus dem Thurgauischen Museum Heft 12 (1957), 5 ff. (A. Knoepfli).

Unterems, Bez. Leuk, VS

Heidenhubel, LK 273, 620000/127700, 1010 ü. M. Westsüdwestlich des durch früher aufgedeckte Plattengräber bekannten Hügels nördlich der Kirche ist im August 1958 ein weiteres Grab angeschnitten und von M.-R. Sauter freigelegt worden. Die mit Platten eingefaßte und überdeckte Grabkammer (1,8 × 0,5 m Innenfläche) war WWSW (Kopf)-OONO orientiert; sie enthielt eine Körperbestattung in Rückenlage, männlich adult, und zu Füßen des erhaltenen Skelettes die Reste eines zweiten, eines jugendlichen Individuums (adult). Das beigabenlose Grab dürfte in das 7.–9. Jh. n. Chr. gehören. – Osteologisches Material: Institut d'Anthropologie de l'Université de Genève, Nos 1958/16, 1958/17. Dokumentation (M.-R. Sauter) in ALAS.

Windisch, Bez. Brugg, AG

Oberburg-Kahlacher, LK 1070, 658975/258780, heutige Parzelle 2409. 1956 wurden beim Abbrechen des Hauses Schatzmann neun frühmittelalterliche Architekturfrag-




Abb. 49. Windisch AG, Oberburg 1956. Kapitell aus Kalkstein. – Maßstab 1:4.

mente gefunden. Sie waren in zweiter Verwendung als einfache Mauersteine verpflastert. Nach alten Berichten stand 1360 an jener Stelle eine Filiakapelle der Kirche zu Windisch, die später – nach der Reformation – zu obgenanntem Haus umgebaut wurde.

Fundkatalog. Allgemein lassen sich an den Steinen folgende handwerkliche Arbeitsvorgänge ablesen: Die Säulenbasen sind auf der Drehbank gearbeitet, der Schaft der Konsole weist noch Sägespuren auf, die Zierlöcher sind mit dem Bohrer eingetieft, ebenso waren dem Oberburger Meister Zirkel und Kreisteilung vertraut, die Kannelüren sind mit dem Hohlmeißel gearbeitet. Als verbindendes Charakteristikum läßt sich an allen Fragmenten beobachten, daß die Kannelüren oder Rillen mit roter Farbe nachgezogen worden sind.

1. *Kapitell, Abb. 49 und Taf. 27 A:* Höhe 16 cm, Breite 17 cm, Tiefe 16,4 cm, modern beschädigt. – Von dem Formenschatz der Antike ist dem Steinmetz von Windisch-Oberburg nur noch die Bossenform im Griff. In stereometrisch klarer Begrenzung gestaltet er die einzelnen Kompartimente, die durch Flechtbänder belebt werden. Die eingehende Betrachtung der Flechtbänder zeigt, daß sie den innern Aufbau des Kapitells betonen und den Übergang vom Rund des Säulenschaftes in die plane Fläche der getragenen Wand vorbereiten. Diese überraschende Feststellung zwingt uns, bei künftigen Betrachtungen von Flechtbändern nach funktionellen Rhythmen zu suchen und sie nicht als simple Flächenzier abzutun.

2. *Vier Säulenbasen, Abb. 50:* Höhe 24,7 cm, Breite 19,6 cm, Tiefe 19,5 cm beim besterhaltenen Stück. – Über der viereckigen Plinthe – welche im Kern ein Dübelloch aufweist – schichten sich in variierender Folge flau modellierte Wulste, Kehlen und Ringe.

3. *Konsole oder Lehne, Abb. 51:* Höhe 12,4 cm, Breite 12,3 cm, Länge 21 cm, modern abgebrochen. – Der Schaft weist oben einen Winkel auf, in welchen ein walzenförmiges Polster eingebettet ist. Die Rückseite dürfte angemauert gewesen sein, denn ihre groben Sägespuren sind nicht nachgeglättet wie auf den drei Schauseiten.

4. *Gesims, Abb. 51:* Höhe 15,8 cm, Breite 20 cm, Länge 19,1 cm, modern abgebrochen. – Die Fläche über der Kehle ist mit einem seilartig kannelierten Stab verziert. Im ursprünglichen Mauerverband muß das Gesims herausgekragt sein. Die Spur des Mauerverputzes ist noch deutlich erkennbar. Sie liegt auf der Scheidelinie zwischen der bearbeiteten Sichtfläche und der rohen Bruchfläche.

5. *Türwange, Abb. 52 und Taf. 27 B:* Höhe 40,6 cm, Breite 33 cm, Tiefe 36 cm. – Ihre Schaufäche weist ein fortlaufendes Zickzackflechtband mit Außenschlaufen auf. Lediglich die Schauseite und die Fläche des Türanschlages sind einigermäßen geglättet.

6. *Würfelklotz, Abb. 53:* Höhe 24 cm, Breite 23,9 cm, Tiefe 23,8 cm. – Auch er dürfte in Sägetechnik hergestellt worden sein. Seine Flächen waren sauber geglättet. Auf der Schauseite wirbelt um den Zentralpunkt und ein konzentrisches Kreislein ein Hakenrad. In der zweiten Zone strahlt dieses Kerngebilde in eine prismatische Facettenrosette aus, welche durch zwei kannelierte Kreisringe gerahmt wird. Auf einer andern Seite befindet sich eine Zirkelrosette, deren Muster aber nicht ausgeführt worden ist.

Verwendung: Kapitell und Basen sind in ihren Maßen zu klein, als daß sie zu einer Gebäudearchitektur gerechnet werden dürften. Es ist viel eher an eine Ausstattungsarchitektur zu denken wie: Ziborienaltar, Chorschranke oder Heiliggrab. Das gleiche gilt von dem konsolenähnlichen Fragment, das leider modern abgebrochen ist, sicher




Abb. 50. Windisch AG, Oberburg 1956. Säulenbasen aus Kalkstein. – Maßstab 1:4.

aber wesentlich länger gewesen sein muß. Meines Erachtens muß darin eher eine Bank- oder Sessellehne gesehen werden, die im Verband mit einer Chorwand stand. Das Fragment müßte bei dieser Deutung auf der Abbildung hochkant gestellt werden.

Die Sinn- und Zweckbestimmung von Türwange und Gesims als eigentliche Baufragmente brauchen nicht näher erläutert zu werden. Offen bleibt die Frage beim Würfelklotz. Dieser nimmt auch rein massenmäßig eine Zwischenstellung zwischen Ausstattungs- und Bauarchitektur ein.






Abb. 51. Windisch AG, Oberburg 1956. Konsole und Gesims. – Maßstab 1:4.


Datierung: Die Datierung der Oberburger Funde fällt schwer, da zu unserm Kapitell vergleichbare Stücke nicht gefunden werden konnten. Als Behelfsmittel wurden die Kleinfunde der schweizerischen Gräberfelder des Frühmittelalters herangezogen. Flechtbänder, wie wir sie auf dem Kapitell und auf der Türwange vorfinden, treten in der Kleinkunst erstmals in der ersten Hälfte des 7. Jh. auf.

Daß einem solchen Vergleich nur beschränkte Schlußkraft zukommt, braucht nicht betont zu werden, ist es doch allein schon eine Ermessensfrage, in welchem Abhängigkeitsverhältnis man diese beiden so verschiedenen Gattungen des Kunsthandwerkes



MAUERSTOSS

Abb. 52. Windisch AG, Oberburg 1956. Türwange. – Maßstab 1:4.



KANNELÜREN QUERSCHNITTE



A = INSCRIFT
B = BAUSTEINE

Abb. 53. Windisch AG, Oberburg 1956. Verzierungsmotive eines Quaders. – Maßstab 1:4. – Daneben Schnittprofile durch die Kannelüren der Linculfus-Inschrift und der Bausteine. – Maßstab 1:1.

zueinander sehen will. Nach meinem Dafürhalten dürfte die monumentalere Steinplastik das Vorbild und darum auch älter sein. Die Oberburger Fragmente wären dann in die Jahrzehnte um 600 zu datieren, bei Befürwortung einer zeitlichen Gleichsetzung eher in die erste Hälfte des 7. Jh. Meines Erachtens dürfte aber der Frühdatierung in die zweite Hälfte des 6. Jh. allein schon aus geschichtlichen Erwägungen heraus der Vorzug gegeben werden. Denn im Verlauf des 7. Jh. verliert *Vindonissa* seine alte Bedeutung und wird als Bischofssitz durch *Konstanz* abgelöst. Vielleicht, daß der Bau noch unter *Grammatius* – einem Mitunterzeichner des Concilium Aurelianense von 549 – begonnen




Abb. 54.
Winterthur ZH, Seen 1956.
Spatha und Skramasax.
Maßstab 1:10.

worden ist. Damit ist eigentlich der Frage nach der Herkunft der Fragmente schon vorgegriffen worden.

Herkunft: Trifft die Vermutung zu, daß es sich bei den Oberburger Fragmenten um Teile einer Kirchengenausstattung handelt, so können sie nur aus einer Kirche von Rang und Bedeutung herkommen, aus der Bischofskirche. In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß die «*Linculfus fecit*»-Inscription, die heute im Chor der Windischer Pfarrkirche eingemauert ist, ebenfalls mit Hohlmeißel gearbeitet ist¹. Dazu kommt weiter, daß auch die Kannelüren der Schrift rote Farbreste aufweisen. Es liegt also durchaus im Bereich des Möglichen, daß wir in *Linculfus* den Steinmetz der Oberburger Fragmente, die aus der Bischofskirche verschleppt worden sind, mit Namen kennen. – Funde: VM Brugg; R. Moosbrugger, Frühmittelalterliche Architekturfragmente von Windisch-Oberburg, JbGPV 1958/59, 5 ff.


R. Moosbrugger-Leu

Winterthur, Bez. Winterthur, ZH

Seen, Ecke Kanzleistraße/Bühlhofweg, LK 1072, 699800/260100, 1956, ca. 60 cm tief in einem Kabelgraben (Mitteilung von E. Rüeegg-Zehnder; genaue Fundumstände unbekannt). Spatha, 82 cm lang, und Skramasax von 67 cm Länge, Spitze fehlt, *Abb. 54*. Zu frühmittelalterlichen Funden aus derselben Gegend vgl. JbSGU 2, 1909, 143; 3, 1910, 143; 4, 1911, 202. – Funde: HM Winterthur.

H.-R. Wiedemer

¹ Vgl. Chr. Simonett, Führer durch das Vindonissa-Museum 1947, 94 und Tafel 34; Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau Bd. II, 1953, 455 f.




Tafel 24. Pieterlen BE. Frühmittelalterliche Grabfunde aus der Pfarrkirche (Seite 207).



A




B



C

Tafel 25. Regensdorf ZH, Zur alten Post 1953. Grab 11: Zierknöpfe einer Skramasaxscheide aus Bronze und silbertauschierte Gürtelbeschlüge aus Eisen. Maßstab 1:1 (*Seite 208*).



Tafel 26. Ueßlingen TG. Flügellanze aus dem Hasensee. Maßstab 1:3 (*Seite 209*).



Tafel 27 A. Windisch AG, Oberburg 1956. Kapitell aus Kalkstein. Höhe 16 cm.



Tafel 27 B. Windisch AG, Oberburg 1956. Türwange. Höhe 40 cm (*Seite 209 ff.*).

Fundkomplexe aus mehreren Perioden

Trouvailles relevant de plusieurs périodes – Reperti appartenenti a età diverse

Basel BS

Aeschenvorstadt 16, September 1957, Grab 346, beigabenloses Plattengrab (50 × 180 cm) im Bereich des spätrömisch-frühmittelalterlichen Gräberfeldes, Orientierung NO(Kopf)-SW, 80 cm unter der Oberfläche (Trottoirhöhe). – Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 57, 1958, IV; Grabungsunterlagen, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz.

Gränichen, Bez. Aarau, AG

Muräcker (Chilefeld), TA 153, 650200/245050, 1957 und 1958. Auf der Flur, wo Mitte des letzten Jahrhunderts eine römische Villa ausgegraben wurde, fanden Walter Labhart und Christian Haller Streufunde aus verschiedenen Zeiten: Neolithische Silices, unter anderem Pfeilspitzen aus Silex und Bergkristall, bronzezeitliche oder hallstattzeitliche Keramik.

Dorf, TA 153, 650050/245425. Beim Abgraben eines Bordes kamen 2 mesolithische Dreieckspitzen, prähistorische Keramik, Holzkohle und zerschlagene Kiesel zum Vorschein.

Landwirtschaftliche Schule, TA 153, 651400/243350. Beim Aushub des Neubaues entdeckte man prähistorische und römische Funde. – Aargauer Tagblatt, 18. April 1958.

R. Bosch

Kirchberg, Bez. Altoggenburg, SG

Iddaburg. Bei den Grabungen von Franziska Knoll-Heitz in der 965 m ü. M. gelegenen Ruine Altoggenburg oder Iddaburg wurden 1956 auch die spärlichen Spuren urgeschichtlicher Besiedlung weiter verfolgt (vgl. JbSGU 44, 1954/55, 69; 45, 1956, 25). Dem Bericht der Grabungsleiterin entnehmen wir folgende Angaben: «Neben zahlreichen unverzierten Scherben wurden weitere typische Scherben gefunden. Durch die grobe Quarzmagerung läßt sich die spätbronzezeitliche Keramik meist leicht von der mittelalterlichen unterscheiden. Außer den Scherben wurden auch bearbeitete Knochen und Geweihstücke gefunden, welche unter Leitung von Prof. Dr. Kuhn-Schnyder durch Friedrich E. Würzler bestimmt worden sind.

Spätbronzezeitliche Keramik kam 1956 an mehreren Stellen der Gipfelfläche zutage. Wenn auch durch die starke Umschichtung von Erdmaterial in neuester Zeit viele Funde bewegt wurden, so scheint es doch, daß die spätbronzezeitliche Besiedlung sich über das ganze dreieckige Plateau von ca. 60 m Seitenlänge erstreckt hat.

Am Westrand des Plateaus wurden Pfostengruben und grabenartige Vertiefungen festgestellt, die in einer zum Rand des Gipfelplateaus parallel laufenden Zone angeordnet sind und möglicherweise zu einer Befestigungsanlage gehört haben. In dieser




Abb. 55. Kirchberg SG, Iddaburg. Keramik der Spätbronzezeit-Latènezeit. – Maßstab 1:2.

Zone scheint die vorgeschichtliche Kulturschicht verhältnismäßig wenig gestört zu sein».

Die dem Institut vorgelegte verzierte Keramik, *Abb. 55*, verteilt sich auf die Zeitspanne Spätbronzezeit bis Latènezeit (Nr. 11). Nr. 1–10 sind handgeformt, Nr. 11 ist auf der Töpferscheibe hergestellt. – Funde: Zur Zeit bei F. Knoll-Heitz, St. Gallen. Berichte über den 5. bzw. 6. Burgenforschungskurs auf Altgotgenburg 1956 bzw. 1957.

Lenzburg, Bez. Laufenburg, AG

Kiesgrube der Strafanstalt, südlich von Lenzburg. Durch F. Huber wurden in der Profilwand der Kiesgrube vier Gruben und eine Steinsetzung entdeckt. Der Kantonsarchäologe, Dr. R. Moosbrugger, organisierte vom 14.–16. Oktober 1958 eine Sondierung, welche folgende Einzelheiten ergab: Alle vier Gruben lagen unter einer ca. 25–30 cm tiefen Humusschicht in einer 80 cm mächtigen Kiesschicht mit humös-sandiger Bindung. 105–115 cm tief begann die reine Kiesschicht des Terrassenschotter. *Grube 1*: Durchmesser im Profil 165 cm, Tiefe 70 cm, nicht näher untersucht. *Grube 2*: Durchmesser im Profil 200 cm, Tiefe 80 cm; eine feine, sandig-lehmige Einfüllung umschloß am Rande einzelne faustgroße Kiesel. Einfüllung mit zahlreichen Restchen verkohlten Holzes durchsetzt. *Grube 3*: Durchmesser im Profil 170 cm, Tiefe 85 cm. Am Grubenrand größere Kiesel. Zahlreiche Restchen von verkohltem Holz, darunter vereinzelte Stückchen von Ruten. Wenige Silexsplitter, Bruchstücke grobgemagerter Keramik und eine glatte Scherbe mit Kammstrichdekor (HM Lenzburg, Nr. 654, vgl. *Abb. 56, 1–4*). *Grube 4*: Durchmesser im Profil 100 cm, Tiefe 70 cm. Silexspitze (Typus Dickenbännli, HM Lenzburg, Nr. 580), feingemagerte Keramik mit lederbrauner Ober-




Abb. 56. Lenzburg AG, Kiesgrube 1958. Funde 1-4 aus Grube 3, 5-7 aus Grube 4, 8-9 aus der Steinsetzung. - Maßstab 1:2.

fläche (Abb. 56, 5-7). *Steinsetzung*: Breite 350 cm, Tiefe 35 cm (unter Oberfläche). Einige Silexsplitter (Abb. 56, 8-9). Deutung: Wegbett? Zwischen den Kieseln beobachtete R. Moosbrugger vereinzelt Ziegelgrus (römisch?).

Das geborgene Fundmaterial aus verschiedenen Zeiten (neolithische Silices, Keramik zum Teil eventuell hallstädtisch), das den bisher gemachten Oberflächenfunden dieses Gebietes entspricht, scheint sekundär in diese Gruben hineingeraten zu sein (Bruchstellen der Keramik rundgescheuert!). Moosbrugger spricht die Vermutung aus, es könnte sich um die Wurzellöcher von gerodeten Bäumen handeln, wobei die Holzkohle an Brandrodung denken läßt. Ob ein Zusammenhang mit der in der Nähe der Strafanstalt gelegenen römischen Villa auf der Flur «Wildenstein» besteht, können erst weitere Beobachtungen erweisen (beachte Ziegelgrus in der Steinsetzung). - Funde: HM Lenzburg; Bericht und Dokumentation im VM Brugg (R. Moosbrugger).

Ramosch, Bez. Inn, GR

Hügel Mottata, LK 249, 825 825/191750, 1525 m ü. M. Über die Ergebnisse der Ausgrabungskampagnen 1956 bis 1958 berichtet Benedikt Frei zusammenfassend in diesem Jahrbuch auf den S. 34-43. Vgl. auch die Kurzberichte von Ch. Padrutt in der Neuen Zürcher Zeitung vom 25. September 1957 und im St. Galler Tagblatt vom 30. August 1957.

Saint-Léonard, distr. Sierre, VS

Station de «Sur-le-Grand-Pré» ou de la «Carrière de Quartz». Pour le Néolithique, voir p. 144-147.

Au-dessus du niveau néolithique en place, les fouilles de 1957 ont confirmé l'existence d'une couche, épaisse de 1 à 1,50 m, de terre fine mêlée de pierres et de racines, et contenant un mélange d'objets d'âge protohistorique et romain.

Age du Bronze ancien et moyen: Quelques tessons ressemblant à la poterie du type des Roseaux (Morges) et petit poignard à deux rivets; récent: fragments de vases en pâte rose saumon, très dure; l'un a des côtes horizontales sur l'épaule, et un col évasé.

Age du Fer: La Tène ancienne (?): Une coupe à ombilic et à décor gravé rayonnant pourrait appartenir à cette époque (fig. 57); elle doit être de fabrication locale, à voir la pâte très analogue à celle de la poterie néolithique; La Tène C: Fragment de bracelet




Fig. 57. St. Léonard VS, Sur le Grand Pré. Céramique post-néolithique d'époque indéterminée (La Tène ancienne?). – Echelle 2:3.

en verre bleu à zigzag jaune; La Tène D: Plusieurs tessons de poteries grises et roses. Ajoutons à cet inventaire incomplet et provisoire deux monnaies d'une type mal connu, attribuables à l'une des tribus celtique des Alpes occidentales. – Bibliographie, voir P. 147.

M.-R. Sauter, Institut d'Anthropologie, Genève

Savognin, Bez. Albula, GR

Runnad. Eine Notgrabung (Wegbau, Sommer 1957) im Auftrag des Rätischen Museums in Chur (Konservator Dr. H. Bertogg) im Moränenhügel mit kleinem Plateau in den Maiensässen Runnad (1459 m ü. M.), ca. 1,5 km östlich Padnal, ergab folgende Ergebnisse und Funde, deren genaue Datierung noch aussteht:

1. Mitten durch den Hügel zog sich eine sehr gut erhaltene Trockenmauer in Richtung

Süd-Nord von 18 m Länge und 60–70 cm Stärke. Die Südmauer hatte eine Länge von 7 m. Die Sondierungen an der Nord- und Ostseite zeigten ebenfalls Reste dieser Mauer, die zu einem rechteckigen Gebäude von 18 × 9 m gehörten. 2. Eiserne Lanzenspitze von 36 cm Länge mit starken Mittelrippen und einer Tülle von 2 cm Durchmesser. 3. Sogenannter Mörser aus Lavezstein (Kornquetscher?) mit 40 cm Durchmesser und einer 10 cm breiten und 3 cm tiefen Höhlung in der Mitte. Dieser Stein hat auffallenderweise große Ähnlichkeit mit einem Mörser der Mutta Fellers. 4. Durchbohrte Bernsteinperle von einer Halskette. 5. Römische Münze, nach Prof. Dr. L. Loos, Chur, aus der Zeit um 15 v. Chr. stammend (vgl. S. 194). 6. Wenige Keramikstücke, die Ähnlichkeit mit denjenigen von Padnal aufweisen. 7. Schaber aus Knochen und Stein. 8. Große Schlackenklumpen und zahlreiche Knochen, letztere aus der sehr fetten untersten Kulturschicht.

Eine bronzene Bogenfibel mit Ornament (Nadel fehlt) wurde 1 m unter der Erde beim Bau des Weges 200 m östlich vom Hügel gefunden. In diesem Zusammenhang mag ein vor einigen Jahren von uns etwa 1 km weiter oben in Senslas (Maiensäß) gefundener Ohrring aus Bronze erwähnt werden.

B. Plaz

Funde unbestimmter Zeitstellung Trouvailles d'époque incertaine – Reperti non datati

Balsthal, Bez. Balsthal-Thal, SO

Holzfluh: vgl. S. 202.

Basadingen, Bez. Dießenhofen, TG

Scharenwald. In der Nähe der bereits bekannten, vermutlichen Grabhügelgruppe (vgl. Keller/Reinerth, Urgeschichte des Thurgaus, 201) liegt der sogenannte Hasenbuck (LK 1032, 694490/282045), ein prachtvoll geformter Hügel, der wahrscheinlich als Grabhügel zu deuten ist. Die Kuppe weist schwache Grabungsspuren früherer Zeit auf. Die Randpartie ist während des Aktivdienstes in Mitleidenschaft gezogen worden.

Scharenwald. Bei der Waldhütte der Bürgergemeinde Unterschlatt, LK 1032, 694725/282250, existiert eine etwas langgestreckte Erhöhung mit alten Grabungsspuren auf der Kuppe und einer unbedeutenden Bodenerhebung an der Westseite. Es könnte sich auch hier um einen Grabhügel handeln.

K. Keller-Tarnuzzer

Binn, Bez. Goms, VS

Schmidigenhäusern, LK 530, 657265/135005, 1401 m ü. M. Um die Jahrhundertwende fand Herr Otto Kiechler beim Kelleraushub für das heutige Postgebäude

ca. 2,50 m unter dem heutigen Bodenniveau in der westlichen Grubenwand, unter den Dorfplatz verlaufend, ein Skelett, von dem er nur die Fuß- und Beinknochen bloßlegte und das übrige unberührt ließ. Orientierung des Skelettes West (Kopf)-Ost. Beigaben wurden keine bemerkt. Möglicherweise besteht eine Beziehung zwischen diesem Skelettfund und der unter dem gleichen Ort aufgeführten, gleichzeitig gefundenen römischen Münze (s. S. 186).

G. Graeser

Brigels, Bez. Vorderrhein, GR

Dorf. Zuhinterst im Dorf entdeckte W. Oswald, Alt-Kantonsrichter, vor dem Eingang des Hauses Nr. 101 einen Steinblock von $90 \times 75 \times 60$ cm mit sechs kleinen und einer großen zentralen Schale von 28 cm Durchmesser, ähnlich den beiden Schalensteinen von Seth (vgl. S. 226). – Dokumentation in ALAS (1958).

Castrisch, Bez. Glener, GR

Die verschiedenen Schalen- und Zeichensteine aus der Umgebung des Dorfes hat W. Oswald, Alt-Kantonsrichter, für die archäologische Landesaufnahme zusammengestellt und eingehend beschrieben. – ALAS.

Champmartin, distr. Avenches, VD

Forêt de Clarmontel. On signale l'existence d'une pierre à cupules inédite dans la forêt de Clarmontel, à environ 300 m à l'ouest d'une éminence (tumulus?). – RHV 66, 1958, 197.

E. Pelichet

Eschenbach, Bez. See, SG

Ried, LK 1113, 711850/232850. Bei der Fundamentierung des Gittermasts Nr. 62 stieß man in 1 m Tiefe auf eine lockere Steinsetzung, in deren Mitte eine ovale ($1,10 \times 0,9$ m) Brandschicht von 12–15 cm Dicke lag. Das Profil der Baugrube: 30 cm lehmiger Wiesenhumus, 70 cm rötlicher, ungestörter Moränenlehm, ca. 30 cm Steinsetzung mit «Feuerstelle», 3–5 cm lehmiger Sand, darunter harter, blaugrauer Moränenschutt. Die Stelle liegt auf einem Moränenbogen des Würmgletschers. J. Grüniger

Fislisbach, Bez. Baden, AG

Nordöstlich des Dorfes, TA 39, 664450/254525. Im August 1957 wurde 2,3 m tief in kiesigem Boden ein Eisenfragment, eventuell Rohstück, gefunden. Länge 29 cm, Breite 5,5 cm.

R. Bosch

Frauenfeld, Bez. Frauenfeld, TG

Kehlhofstraße 23. Bei Aushubarbeiten in einer Garage sind nach Bericht von Arbeitern unter ungeschichteter eingeschütteter Erde in einer Tiefe von 1–1,3 m eine Masse von Knochen zum Vorschein gekommen. Zur Hauptsache waren es menschliche

Knochen, die von Süden nach Norden orientiert gewesen sein sollen. Einige Tierknochen konnten nachgewiesen werden. Dicht unter der fundlosen Knochenschicht befand sich eine harte Steinschicht (altes Straßenbett?). Es besteht vorderhand nicht die geringste Datierungsmöglichkeit; auch die Deutung als Gräber ist unsicher.

K. Keller-Tarnuzzer

Froideville, distr. Echallens, VD

A la Moille-Lombard, on a découvert les restes d'un four de fondeur. L'installation est difficile à dater en l'absence de témoins chronologiques. La qualité de certains éléments fait penser à l'époque romaine. – RHV 65, 1957, 198.

E. Pelichet

Genève GE

Rue de la Terrassière, 45, octobre 1956: On a découvert, à quelque 3 m de profondeur dans une couche d'argile, un squelette orienté approximativement N-S, tête au nord.

Ce squelette, très incomplet, a une coloration brune rappelant la «patine lacustre». Sujet masculin adulte (environ 25–30 ans). Taille: Selon les formules employées, de 164–168 cm. Os robustes, aux attaches musculaires très marquées. Crâne (incomplet) hyperbrachycéphale (indice céphalique 89,3), hypsi-métricrâne. Il est impossible de dater ce squelette avec certitude; il y a un peu plus de probabilités pour qu'il soit de la fin du Néolithique ou de l'âge du Bronze. – Déposé à l'Institut d'Anthropologie de l'Université de Genève (n° 1956/342). Genava NS 6, 1958, 229.

M.-R. Sauter

Güttingen, Bez. Kreuzlingen, TG

Windmühlhügel. Seit 1947 sind von diesem Hügel vier W-O orientierte Skelette ohne Beigaben gefunden worden. Es ist möglich, daß die Bestattungen mit französischen und österreichischen Besatzungstruppen in Güttingen Ende des 18. Jh. zusammenhängen.

K. Keller-Tarnuzzer

Hägendorf, Bez. Olten, SO

autobahn!

Eggberg. Unterhalb der Waldgrenze wurde im Acker («Friedgaß») ein nucleusartiger Jurahornstein mit artifiziellen Schlagbahnen und Schlagstellen gefunden. Der Stein ist durch Eisenoxyd angegriffen. – Fund: Privatbesitz J. Bolliger; Mitteilung: J. Bolliger, Aarburg (1957).

Herdern, Bez. Steckborn, TG

Bolanden, TA 56, ca. 709200/273300. Nach einem Bericht von Fritz Steiger in Weckingen soll man 1915 in der Bolanden auf große Steinplatten gestoßen sein, unter denen sich offenbar ein Hohlraum befunden habe. Da die Platten nicht zu heben waren, sei die Stelle wieder eingedeckt worden. Handelte es sich um ein Plattengrab?

K. Keller-Tarnuzzer

Langenbruck, Bez. Waldenburg, BL *im Camp.*

«Lange Brugg», TA 148, 624650/224530. Bei Aushubarbeiten im Juli 1957 für eine neue Wasserleitung ist in 1 m Tiefe und auf einer Strecke von vorläufig 12,5 m die früher schon festgestellte, aus Rundhölzern bestehende «lange Brugg» zum Vorschein gekommen. Die Rundlinge lagen mit einem Zwischenraum von 2–3 cm nebeneinander, quer zur Straßenrichtung, und ruhten mittels einer ausgerundeten, 1 cm tiefen Einkerbung auf zwei Längshölzern. Das Karrengeleise (Breite noch nicht bekannt) ist tief in das Rundholzstraßenbett eingeschliffen. – Nach Aussagen von Hans Wenger soll weiter südöstlich, halbwegs Restaurant Linde in großer Tiefe (100–200 cm) eine sehr harte Geröllschicht mit eingeschliffenen Karrengeleisen vorhanden sein. – Dokumentation: KMBL Liestal und ALAS.

Th. Strübin

Liestal, Bez. Liestal, BL

Frenkenbrücke, TA 30, 623000/258680. Bei Kanalisationsarbeiten im März 1958 wurde ein auf dem Frenkenschotter aufliegendes Straßenbett von 3 m Breite und 40 bis 50 cm Dicke angeschnitten. Der aus mehreren Schichten bestehende Straßenkörper liegt 130–140 cm unter der heutigen Erdoberfläche; er enthielt außer einigen Eiseneinschlüssen (Kettenglieder) keine datierenden Funde. Die Trasse der angeschnittenen Straße scheint parallel zur heutigen zu verlaufen. – Laut Fundarchiv des KMBL Liestal soll 1911 im «Alten Markt» (ca. 623225/258580), d. h. 250 m südöstlich der obigen Fundstelle, eine römische Nebenstraße festgestellt worden sein. – Funde und Dokumentation: KMBL Liestal und ALAS.

Th. Strübin

Mellingen, Bez. Baden, AG

Sägerei M. Frey, TA 154, 662350/252650. In einer Tiefe von 2,3 m wurde ein sich der Reuß zuneigender Balkenrost aus zum Teil behauenen, eng aneinander gelegten Baumstämmen aufgedeckt. – Reußbote, 28. Januar 1957; Argovia 70, 1958, 240; Mitteilung: R. Bosch.

Möriken, Bez. Laufenburg, AG

Westlich von Wildegg, östlich der Straßenabzweigung nach Rupperswil bzw. Hunzenschwil. W. Labhart beobachtete auf einem von Norden nach Süden verlaufenden Acker eine starke Schwarzfärbung des Bodens und fand zerschlagene Kiesel und 1 Silex. – Fund: HM Lenzburg; Mitteilung: W. Labhart.

R. Bosch

Rances, distr. Orbe, VD

Au nord-est du village, à l'entrée d'une gravière, M. D. Aubert a découvert une petite pierre à cupules. – RHV 65, 1957, 197.

Roggwil, Bez. Arbon, TG

Oberholz, «Kiesgrübli», LK 1075, 746900/262375. Das im Oberholz, links vom Haselbach gelegene Gelände «Kiesgrübli» scheint vollständig durchwühlt und enthält deutlich sichtbare Wälle. Eine alte Siedlung ist nicht ganz ausgeschlossen; der Flurname könnte auf eine frühe Kiesausbeutung hinweisen.

K. Keller-Tarnuzzer

Rothenfluh, Bez. Sissach, BL*im Camp.*

Fluhhalde, nördlich vom Dorf: Höhle «Underloch», TA 31, 635850/257375. Der Schüler Peter Walti fand 1957 bei einer kleinen Sondierung in 30 cm Tiefe einen bearbeiteten kleinen Silex. – Fund: KMBL Liestal.

H. Erb

Ruschein, Bez. Glener, GR

Über die Schalen-, Zeichen- und Gedenksteine aus dem Gemeindebereich hat uns W. Oswald, Alt-Kantonsrichter, eine ausführliche Beschreibung mit Photos für die archäologische Landesaufnahme zukommen lassen. Er behandelt darin die Steine auf dem sogenannten *plaun da vitg*, oberhalb des Dorfes, wovon der unter dem Namen *Teufelstein* (*crap dil giavel*) bekannte Block ein eingeritztes Kreuzzeichen trägt. Der *Crap de Tyranns*, welcher fünf Schalen besitzt, befindet sich etwa 100 m südwestlich der Ruine Frondsberg.

Saint-Cergue, distr. Nyon, VD

A l'emplacement du Vieux-Château et de l'ancien village, sur un haut plateau situé sud du village actuel, M. Curti a entrepris quelques sondages. Il est tombé sur l'emplacement d'un cimetière et il y a trouvé trois couches de squelettes. Il est trop tôt pour dire de quand datent ces ensevelissements. – RHV 66, 1958, 201.

E. Pelichet

Sagogn, Bez. Glener, GR

Vitg Dadens. Im September 1957 fanden Arbeiter bei der Verbreiterung der Straße Sagogn-Schleuis (Schluein) im Vitg Dadens, im innern Dorf, verschiedene Skelette. Man vermutet eine mittelalterliche Begräbnisstätte. – Bündner Monatsblatt 1958, Nr. 8/9, 395.

Schleuis, Bez. Glener, GR

Schalen- und Zeichensteine. Dem uns eingereichten Manuskript von W. Oswald, Alt-Kantonsrichter, entnehmen wir, daß sich im Gemeindebereich unter anderem folgende Sagensteine befinden: a) *Crap Sogn Zein* (St. Zeno), am linken Straßenbord des Ladirerweges, mit drei stufenartigen Einkerbungen; b) *Crap da Pops* (Kindlistein) mit verschiedenen flachen Rondellen, schuhförmiger Figur und buchstabenähnlichen Zeichen; c) *Platta pussenta*, auf welche sich mehrere Sagen beziehen. Die Arbeit von W. Oswald wird im Archiv der Archäologischen Landesaufnahme aufbewahrt.

Siat (Seth), Bez. Glenner, GR

Dorf. Im Juni 1958 wurde beim Hause Chr. Cavigelli, Seth, ein Schalenstein gefunden. Die kreisrunde Schale mißt 27–28 cm im Durchmesser und ist 16–17 cm tief. Der Block diente seit Jahren als Stufentritt eines Ökonomiegebäudes; seine Herkunft ist ungeklärt. – Oberhalb des Dorfes befinden sich noch zwei weitere Steine: a) *Crap d'unfrenda* (Opferstein), Gneisblock mit einer einzigen runden Schale von 27–28 cm Durchmesser und 9–10 cm Tiefe; b) *Crap dils Schnecs*, mit einer größeren Anzahl rundlicher, schalenartiger Vertiefungen von 2–4 cm und mehr im Durchmesser. – W. Oswald, Urgeschichtliches aus Seth (1958), Manuskript und Photoaufnahmen in der Archäologischen Landesaufnahme der Schweiz.

Vals, Bez. Glenner, GR

Oberhalb der Kapelle Peil befindet sich ein ca. 5 m langer N-S orientierter Felsblock mit 21 kreisrunden und leicht ovalen Schalen. – Dokumentation in ALAS. Mitteilung: W. Oswald (1958).

Villmergen, Bez. Bremgarten, AG

Im Unterdorf fanden sich 1957 in einem Kanalisationsgraben zwei beigabenlose Skelette, die durch den Bagger zum Teil zerstört wurden. – Skelettfunde: Museum für Natur- und Heimatkunde, Aarau. *Argovia* 70, 1958, 241.

Waltensburg, Bez. Glenner, GR

Jörgenberg. Am Nordrand der Plaun dil Casti erhebt sich ein großer, mindestens 12–15 m langer Felsblock, welcher zwei eng nebeneinander liegende, ovale Mulden aufweist. Die Schalen haben einen Durchmesser von 155–185 bzw. 125–165 cm und eine Tiefe von 25–40 bzw. 25 cm. – Dokumentation in ALAS. Mitteilung: W. Oswald, Alt-Kantonsrichter, Ilanz (1958).

Wittnau, Bez. Laufenburg, AG

Hofmatt, nordöstlich des Dorfes, TA 34, 640650/259200. Beim Aushub eines Wasserleitungsgrabens im April 1958 wurde ein beigabenloses Grab (frühmittelalterlich?) angeschnitten und zum Teil zerstört. Tiefe ca. 80 cm. Die Grabkammer bestand aus senkrecht gestellten, wenig behauenen Steinplatten. Kalkmörtelspuren in der Hüftgegend.

A. Senti

Yens, distr. Morges, VD

Montosset. J'ai personnellement dirigé la fouille de l'éperon barré du Montosset qui s'est révélé être un grand refuge préhistorique. La fouille a été provoquée par l'exploitation comme gravière de cette butte. Deux fossés parallèles coupaient l'accès du refuge, du côté où il ne dominait pas des falaises. Des traces de piquets ont été retrouvées dans le sol, montrant que le refuge était bordé de palissades. Comme presque toujours dans ce domaine, il n'a pas été possible de dater le refuge. – RHV 65, 1957, 198. E. Pelichet